

**NAZWA ZAMIERZENIA:** Wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Biblioteki Śląskiej wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się przy ul. Francuskiej 12  
Etap 2 – elewacje od strony dziedzińca

**ADRES BUDOWY:** ul. Francuska 12  
40-015 Katowice

**ZAMAWIAJĄCY:** **Biblioteka Śląska**  
Plac Rady Europy 1  
40-021 Katowice

**KOD CPV:** 45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe  
45422100-2 Stolarka drewniana

**PRZEDMIAR  
OPRACOWAŁA:** Magdalena Wiejacka

**DATA OPRACOWANIA:** styczeń 2025 r.

*Przedmiar sporządzono w oparciu o projekt i zaktualizowano.*

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość x krotność	Współczynniki		
					R	M	S
1	KNNR 3 0701-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych, jednoramowe czterodzielne i z trzema szybami z ćwierćwałkami i uszczelnieniem silikonem o izolacyjności $U_{max} < 0,9$ , fabrycznie wykończone w kolorze białym	m <sup>2</sup>	196,457	1,100		
		ok7 do ok14	16,640	16,640			
			22,863	22,863			
		ok15 do ok28	38,430	38,430			
			32,140	32,140			
			16,620	16,620			
			12,220	12,220			
		ok29 do ok38	30,660	30,660			
			12,884	12,884			
			14,000	14,000			
<b>RAZEM:</b>			<b>196,457</b>				
2	CJRK-08 0125-21	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami - Przed rozpoczęciem prac należy zatwierdzić komisyjnie proponowane klamki do okien nawiązujące do pierwotnego	szt.	452,000	1,100		
		ok2 do ok14	96,000	96,000			
		ok15 do ok28	228,000	228,000			
		ok29 do ok38	128,000	128,000			
		<b>RAZEM:</b>			<b>452,000</b>		
3	KNR 401 0354-11-00	Wykucie z muru podokienników - drewnianych, stalowych wewnętrznych	m	67,000	1,100		
		elew. poł. dziedzin.	46,500				
		elew. półn. dziedzin.	18,000				
		elew. wsch. dziedzin.	2,500				
		<b>RAZEM:</b>			<b>67,000</b>		
4	KNR 401 0354-11-00	Wykucie z muru podokienników - stalowych zewnętrznych	m	77,000	1,100		
		elew. poł. dziedzin.	49,000				
		elew. półn. dziedzin.	22,000				
		elew. wsch. dziedzin.	6,000				
		<b>RAZEM:</b>			<b>77,000</b>		
5	KNR-W 4-01 0821-01	Wymiana płytek okładzinowych glazurowanych - w sanitariatach na parapetach i okładzinach, układanych na kleju o powierzchni do 1,0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu wraz z obrózką naroży i uszczelnieniem silikonem sanitarnym	m <sup>2</sup>	36,260	1,100		
		A13,14,29,30,37,38	8,750	8,750			
		B3,6,7	5,250	5,250			
		C3-C12	22,260	22,260			
		<b>RAZEM:</b>			<b>36,260</b>		

6	KNR 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości krat okiennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	2,800	1,100
	C1	2,800		2,800	
		<b>RAZEM:</b>		<b>2,800</b>	
7	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>	2,800	1,100
	C1	2,800		2,800	
		<b>RAZEM:</b>		<b>2,800</b>	
8	KNR 401 0354-08-00	OPCJONALNIE* - Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - jeżeli roboty okażą się konieczne	m <sup>2</sup>	2,800	1,100
	C1	2,800		2,800	
		<b>RAZEM:</b>		<b>2,800</b>	
9	KNR 4-01 1301-01	OPCJONALNIE* - Wymiana krat prostych - jeżeli wykucie z muru okaże się konieczne	m <sup>2</sup>	2,800	1,100
	C1	2,800		2,800	
		<b>RAZEM:</b>		<b>2,800</b>	
10	KNR 401 0321-01-00	Dostawa i obsadzenie podokienników z drewna liściastego grubości 30-35 mm o dł. do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.	18,000	1,100
	elew. poł. dziedzin.	9,000			
	elew. półn. dziedzin.	7,000			
	elew. wsch. dziedzin.	2,000			
		<b>RAZEM:</b>		<b>18,000</b>	
11	KNR 401 0321-02-00	Dostawa i obsadzenie podokienników z drewna liściastego grubości 30-35 mm o dł. ponad 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.	24,000	1,100
	elew. poł. dziedzin.	20,000		20,000	
	elew. półn. dziedzin.	4,000		4,000	
		<b>RAZEM:</b>		<b>24,000</b>	
12	CJRK-05 0138-06	Wykonanie i montaż podokienników zewnętrznych o szerokości do 25 cm z blachy cynkowej - założono blachę tytanowo-cynkową o grubości min. 0,7 mm	m <sup>2</sup>	14,280	1,100
	elew. poł. dziedzin.	9,800		9,800	
	elew. półn. dziedzin.	3,520		3,520	
	elew. wsch. dziedzin.	0,960		0,960	
		<b>RAZEM:</b>		<b>14,280</b>	
13	CJRK-05 0138-06	Wykonanie i montaż podokienników wewnętrznych o szerokości do 25 cm z blachy cynkowej - założono blachę tytanowo-cynkową o grubości min. 0,7 mm	m <sup>2</sup>	0,992	1,100
	elew. półn. dziedzin.	0,992		0,992	
		<b>RAZEM:</b>		<b>0,992</b>	
14	KNR 4-01 0322-01-00	Obsadzenie wsporników (pod parapety wewnętrzne) w ścianach z cegieł	szt.	70,000	1,100
15	KNR-W 2-02 0843-01	Uzupełnienie masą lastryko powierzchni płaskich – ościeża i parapety	m <sup>2</sup>	6,120	1,100
	elew. poł. dziedzin.	5,820		5,820	
	elew. półn. dziedzin.	0,300		0,300	
		<b>RAZEM:</b>		<b>6,120</b>	

16	KNR-W 4-01 0404-01	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria	m <sup>2</sup>	6,720	1,100
	elew. półn. dziedzin.	6,720		6,720	
		<b>RAZEM:</b>		<b>6,720</b>	
17	KNR BO-12 0356-05	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł	m <sup>3</sup>	0,040	1,100
	elew. półn. dziedzin.	0,040		0,040	
		<b>RAZEM:</b>		<b>0,040</b>	
18	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.	1,000	1,100
	elew. półn. dziedzin.	1,000		1,000	
		<b>RAZEM:</b>		<b>1,000</b>	
19	KNR 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	0,100	1,100
	elew. półn. dziedzin.	0,100		0,100	
		<b>RAZEM:</b>		<b>0,100</b>	
20	KNR 4-01 0304-04	OPCJONALNIE* - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - zabezpieczenie mocowania krat okiennych po opcjonalnych demontażach	m <sup>3</sup>	0,225	1,100
	elew. wsch. dziedzin.	0,225		0,225	
		<b>RAZEM:</b>		<b>0,225</b>	
21	CJRK-10 0113-0302	OPCJONALNIE* - Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych nakrapianych wapiennych na ościeżach o szer. do 30 cm wapno gaszone (ciasto wapienne) - wykończenie mocowania krat okiennych po opcjonalnych demontażach i inne	m <sup>2</sup>	1,890	1,100
	elew. wsch. dziedzin.	1,890		1,890	
		<b>RAZEM:</b>		<b>1,890</b>	
22	CJRK-10 0113-0102	OPCJONALNIE* - Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych nakrapianych wapiennych na ścianach płaskich wapno gaszone (ciasto wapienne) - wykończenie mocowania krat okiennych po opcjonalnych demontażach	m <sup>2</sup>	0,945	1,100
	elew. wsch. dziedzin.	0,945		0,945	
		<b>RAZEM:</b>		<b>0,945</b>	
23	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szerokości do 40 cm	m	294,500	1,100
	elew. poł. dziedzin.	205,000		205,000	
	elew. półn. dziedzin.	79,500		79,500	
	elew. wsch. dziedzin.	10,000		10,000	
		<b>RAZEM:</b>		<b>294,500</b>	

24	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni 0,26-0,5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - dotyczy przestrzeni pod oknem	szt.	68,000	1,100
	elew. poł. dziedzin.	39,000		39,000	
	elew. półn. dziedzin.	17,000		17,000	
	elew. wsch. dziedzin.	12,000		12,000	
		<b>RAZEM:</b>		<b>68,000</b>	
25	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m <sup>2</sup>	88,350	1,100
		88,350		88,350	
		<b>RAZEM:</b>		<b>88,350</b>	
26	KNR-W 4-01 1215	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>	196,457	1,100
		196,457		196,457	
		<b>RAZEM:</b>		<b>196,457</b>	
27	KNRW 401W 1216-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	414,000	1,100
		414,000		414,000	
		<b>RAZEM:</b>		<b>414,000</b>	
28	KNR 4-01 0108-13-00	Wywiezienie gruzu – drewnianego oraz parapetów metalowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	5,501	1,100
	drewno	5,501		5,501	
		<b>RAZEM:</b>		<b>5,501</b>	
29	KNR 401 0108-16-00	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji za każdy następny 1 km - na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	106,900	1,100
		55,008		55,008	
		<b>RAZEM:</b>		<b>55,008</b>	
30	KALK	Utylizacja gruzu	t	3,851	1,100
		3,851		3,851	
		<b>RAZEM:</b>		<b>3,851</b>	
31	KALK	Kontener na szkło	t	3,143	1,100
		3,143		3,143	
		<b>RAZEM:</b>		<b>3,143</b>	