



## ZAŁ. 4 PRZEDMIAR

Budowa: Gmina Świebodzin w Świebodzinie  
 Obiekt: Roboty remontowo-budowlane  
 Rodzaj robót: Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery "U" na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Łęgowskiej w Świebodzinie (budowa dwóch konstrukcji kolumbarium)  
 Lokalizacja: Świebodzin dz.nr 250 obr.1  
 Inwestor: .....

Strona 1

07-04-2025  
SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		CPV: 45112714-3 roboty w zakresie kształtowania cmentarzy - Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery "U" na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Łęgowskiej w Świebodzinie ROBOTY BUDOWLANE (budowa dwóch konstrukcji kolumbarium)				
2	10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km 1 Wykop 2,0*7,0*0,80*2	m <sup>3</sup>	22,40 22,40	.....	.....
2	20	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 1 Zасыпка 22,40-(5,21+9,96)	m <sup>3</sup>	7,23 7,23	.....	.....
2	30	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-25 1 Ława 0,40*0,52*6,26*2*2	m <sup>3</sup>	5,21 5,21	.....	.....
2	40	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-25 1 Płyta 1,42*6,26*0,56*2	m <sup>3</sup>	9,96 9,96	.....	.....
2	50	Ściany żelbetowe proste grub 12 cm z betonu B-25 1 Ściany (5,70*1,56+1,66*1,56*2)*2	m <sup>2</sup>	28,14 28,14	.....	.....
2	60	Ściany żelbetowe - dodatek za 28 cm różnicy grub z betonu B-25 1 Ściany boczne 1,66*1,56*2*2	m <sup>2</sup>	10,36 10,36	.....	.....
2	70	Płyty żelbetowe daszku grub 15 cm z betonu B-25 1 Daszek 6,50*1,86*2	m <sup>2</sup>	24,18 24,18	.....	.....
2	80	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm 1 Dwa obiekty 0,099*2	Mg	0,20 0,20	.....	.....
2	90	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm 1 Dwa obiekty (0,235+0,267)*2	Mg	1,00 1,00	.....	.....
2	100	ANALOGIA - osadzić pustaki tj.nisze urnowe betonowe 50x55x65cm na zaprawie cem-wapiennej M-4 lub wylać nisze jako żelbetowe łącznie z konstrukcją ścian na mokro z betonu B-25 1 Pustaki 120szt/2 kpl 0,65*120	metr	78,00 78,00	.....	.....
2	110	Okładziny ścian i pilastrow granit grub 3 cm 1 Okładziny ścian (1,72*2,20*2+6,50*2,20*2-0,50*0,55*60)*2	m <sup>2</sup>	39,34 39,34	.....	.....
2	120	Okładziny ścian nisz granit grub do 3 cm o wym 50x55cm (w tym płyty zapasowe w ilości 12 sztuk, 6szt/budowlę) 1 Okładziny nisz (0,50*0,55*60+0,50*0,55*6)*2	m <sup>2</sup>	36,30 36,30	.....	.....
2	130	Nakrywy granit - daszki grub 3 cm szer do 100 cm 1 Nakrywy 6,50*0,80*2*2	metr	20,80 20,80	.....	.....
2	140	Konstrukcje ozdobne (proszkowo malowane czarne mat) mocowań płyt przy niszach o masie do 5 kg (ilość 120kpl)	Mg	0,12	.....	.....
3		CPV: 45112714-3 roboty w zakresie kształtowania cmentarzy - Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery "U" na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Łęgowskiej w Świebodzinie ROBOTY DROGOWE				
3	150	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 1 Korytowanie 3,70*16,20+3,20*3,00	m <sup>2</sup>	69,54 69,54	.....	.....
3	160	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za 15 cm	m <sup>2</sup>	69,54	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	170	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	69,54	.....	.....
3	180	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	69,54	.....	.....
3	190	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm	m <sup>2</sup>	69,54	.....	.....
3	200	Podsypka z mialu kamiennego zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m <sup>2</sup>	69,54	.....	.....
3	210	Podsypka z mialu kamiennego zagęszczana mechanicznie - dodatek za 2 cm	m <sup>2</sup>	69,54	.....	.....
3	220	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej BEHATON lub HOLLAND gr.8cm szarej i grafitowej (wg wzoru w projekcie)	m <sup>2</sup>	69,54	.....	.....
3	230	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1,37	.....	.....
	1	Ława (16,20*2+3,70*2+3,00*2)*0,15*0,20		1,37		
3	240	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	45,80	.....	.....
	1	Obrzeża betonowe (16,20*2+3,70*2+3,00*2)		45,80		
3	250	<b>Analogia - Montaż ławki (ławka parkowa z oparciem, bez podłokietnika, l=1,70m, konstrukcja żeliwna, deski gr. 3cm - w nawiązaniu do istniejących ławek)</b>	<b>szt</b>	4,00		.....