

Warszawa, dn. 11.03.2025 r.

Zamawiający:**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji****ul. Jagiellońska 55****03-301 Warszawa**Nr postępowania: **WZ.145.2025**Nr rejestru: **DO/Z.26.3.3.2025**

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa wyposażenia układu hydraulicznego wraz z montażem do stanowiska do quasi-statycznych badań wytrzymałościowych oraz do badań trwałości zmęczeniowej w zakresie od 15kN do 1000kN”**Zmiana treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, tj.:

1. Pkt.3.1.6 w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który brzmiał:

„3.1.6. Wykonawca rozbuduje każdorazową linię hydrauliczną o ok. 96 mb. Wykonawca wykona instalację hydrauliczną o średnicy zewnętrznej zasilającej rury nie mniejszej niż 88 mm i ciśnieniu pracy/roboczym 210 bar, powrotną o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 70 mm, drenażowej o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 40 mm oraz linie przeznaczoną do doprowadzenia i powrotu medium roboczego do chłodził powietrzno-olejowych o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 88 mm. Instalacja wykonana z rur giętych o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż: dla linii zasilającej 42 mm, dla linii powrotnej 38 mm, dla linii drenażowej 28 mm. Instalacji wykonana z rur stalowych minimum S235.”,

otrzymuje brzmienie:

„3.1.6. Wykonawca rozbuduje każdą linię hydrauliczną o ok. 96 mb. Wykonawca wykona instalację hydrauliczną o średnicy zewnętrznej zasilającej rury nie mniejszej niż 88 mm i ciśnieniu pracy/roboczym 210 bar, powrotną o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 70 mm, drenażowej o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 40 mm oraz linie przeznaczoną do

Nr postępowania: WZ.145.2025 „Dostawa wyposażenia układu hydraulicznego wraz z montażem do stanowiska do quasi-statycznych badań wytrzymałościowych oraz do badań trwałości zmęczeniowej w zakresie od 15kN do 1000kN”

Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz na podstawie umowy o objęcie wsparciem nr KPOD.01.18-IW.03-0014/23 z dn. 28.08.2024 r.

doprowadzenia i powrotu medium roboczego do chłodziń powietrzno-olejowych o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 88 mm. Instalacja wykonana z rur giętych o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż: dla linii zasilającej 38 mm, dla linii powrotnej 42 mm, dla linii drenażowej 28 mm. Instalacja wykonana z rur stalowych minimum S235."

2. Pkt. 3.1.8 w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który brzmiał:

„3.1.8. Wykonawca zdemontuje obecnie posiadane rozdzielacze hydrauliczne i je zmodernizuje w celu ponownego montażu."

otrzymuje brzmienie:

„3.1.8. Wykonawca zdemontuje obecnie posiadane rozdzielacze hydrauliczne w liczbie 6 szt. wraz z armaturą współpracującą."

3. Pkt. 3.1.13 w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który brzmiał:

„3.1.13. Rozdzielacz hydrauliczny rozumiany jest jako przyłącza techniczne posiadające przed rozdzielaczem automatyczny zawór zwrotny na linii powrotnej i drenażowej, manualny zawór kulowy na linii powrotnej oraz zasilającej, manualny zawór kulowy na linii drenażowej. Wykonawca wykona instalację hydrauliczną o średnicy zewnętrznej rury wychodzącej z instalacji głównej nie mniejszej niż linii zasilającej 42 mm, linii powrotnej 38 mm, linii drenażowej 28 mm. Instalacja wykonana z rur stalowych minimum S235."

otrzymuje brzmienie:

„3.1.13. Rozdzielacz hydrauliczny rozumiany jest jako przyłącza techniczne posiadające przed rozdzielaczem automatyczny zawór zwrotny na linii powrotnej i drenażowej, manualny zawór kulowy na linii powrotnej oraz zasilającej, manualny zawór kulowy na linii drenażowej. Wykonawca wykona instalację hydrauliczną o średnicy zewnętrznej rury wychodzącej z instalacji głównej nie mniejszej niż linii zasilającej 38 mm, linii powrotnej 42 mm, linii drenażowej 28 mm. Instalacja wykonana z rur stalowych minimum S235."

4. Pkt. 3.1.18 w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który brzmiał:

„3.1.18. Wykonawca uzupełni azotem wszystkie hydro-akumulatory w Laboratorium."

otrzymuje brzmienie:

„3.1.18. Wykonawca poza uzupełnieniem azotem hydro-akumulatorów modernizowanej instalacji dodatkowo uzupełni azotem hydro-akumulatory, które znajdują się w Laboratorium w liczbie:

- 24 hydro-akumulatory zamontowane w stanowisku symulator drogi,
- 8 hydro-akumulatorów zamontowanych w manifoldach hydraulicznych,
- 4 hydro-akumulatory zamontowane w maszynach wytrzymałościowych,
- 4 hydro-akumulatory umieszczone na mobilnych zasilaczach hydraulicznych.”

5. Pkt. 4.1.5 w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który brzmiał:

„4.1.5. Wykonawca rozbuduje każdą linię hydrauliczną o ok. 36 mb. Wykonawca wykona instalację hydrauliczną o średnicy zewnętrznej zasilającej rury nie mniejszej niż 88 mm i ciśnieniu pracy/roboczym 210 bar, powrotną o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 70 mm, drenażowej o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 40 mm oraz linię przeznaczoną do doprowadzenia i powrotu medium roboczego do chłodziń powietrzno-olejowych o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 88 mm. Instalacja wykonana z rur giętych o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż: dla linii zasilającej 42 mm, dla linii powrotnej 38 mm, dla linii drenażowej 28 mm. Przewody hydrauliczne elastyczne linii zasilającej oraz powrotnej o średnicy zewnętrznej przewodu nie mniejszej niż 65mm. Instalacji wykonana z rur stalowych minimum S235.”

otrzymuje brzmienie:

„4.1.5. Wykonawca rozbuduje każdą linię hydrauliczną o ok. 36 mb. Wykonawca wykona instalację hydrauliczną o średnicy zewnętrznej zasilającej rury nie mniejszej niż 88 mm i ciśnieniu pracy/roboczym 210 bar, powrotną o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 70 mm, drenażowej o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 40 mm oraz linię przeznaczoną do doprowadzenia i powrotu medium roboczego do chłodziń powietrzno-olejowych o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż 88 mm. Instalacja wykonana z rur giętych o średnicy zewnętrznej rury nie mniejszej niż: dla linii zasilającej 38 mm, dla linii powrotnej 42 mm, dla linii drenażowej 28 mm. Przewody hydrauliczne elastyczne linii zasilającej oraz powrotnej o średnicy zewnętrznej przewodu nie mniejszej niż 65mm. Instalacji wykonana z rur stalowych minimum S235.”

6. Dodaje pkt.7 w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w brzmieniu:

„Szczegółową dokumentacją istniejącego układu hydraulicznego wraz ze zdjęciami zawiera załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Dokumentacja istniejącego układu hydraulicznego””.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi integralną część Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – aktualny po zmianie z dnia 26.02.2025r. oraz 11.03.2025r.
- Załącznik nr 1 do OPZ – Dokumentacja istniejącego układu hydraulicznego

DYREKTOR
dr inż. Karol Zielonka