

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dostawa i montaż drzwi wejściowych wewnętrznych w wiatrołapie Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15 a w Bydgoszczy; zabezpieczenie ściany pomiędzy kotłownią, a pomieszczeniem archiwum ścianą o wymaganej odporności ogniowej REI60, oraz dostawa i montaż drzwi wewnętrznych metalowych o odporności ogniowej EI30 w pomieszczeniu kotłowni

ADRES INWESTYCJI: ul. Mińska 15a, Bydgoszcz

NAZWA INWESTORA: Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

ADRES INWESTORA: ul. Gałczyńskiego 2, 85-322 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Damian Marach

DATA OPRACOWANIA: 29.01.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Wymiana drzwi w wiatrołapie			
1	KNR 4-01		Wykucie z muru drzwi PCV	m2		
d.1	0354-05					
			3,15	m2	3,150	
					RAZEM	3,150
2	KNR 0-19		Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia	m2		
d.1	1022-12					
			3,15	m2	3,150	
					RAZEM	3,150
3	KNR 2-02		Obróbka ościeży - gładzie	m2		
d.1	0815-04					
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
4	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	202					
	1134-02					
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
5	KNR-W 4-		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1	01 1216-01					
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
6	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1	1505-01					
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
7			Utylizacja drzwi	kpl.		
d.1						
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Zabezpieczenie ppoż kotłownia - archiwum			
8	KNR 4-01		Wykucie z muru drzwi stalowych	szt.		
d.2	0354-04					
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	KSNR 2		Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych - 70x200	kpl.		
d.2	1202-04					

			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.2	KNR 2-02 0815-04		Obróbka ościeży - gładzie	m2		
			1,5	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			1,5	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
12 d.2	KNR-W 4- 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
13 d.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			1,5	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
14 d.2	kalkulacja własna		Wykonanie przepustów ppoż - instalacje	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
15 d.2	KNR 0-14 2011-06 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.		Ścianka g-k na podwójnym poszyciu z wypełnieniem wełną mineralną	m2		
			9,50	m2	9,500	
					RAZEM	9,500