
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa spękań ścian na korytarzu I piętra w budynku Szkoły Podstawowej nr 42
ADRES INWESTYCJI : Zabrze, ul. J. Gagarina 2
INWESTOR : UM Zabrze
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszołek
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa spękań ścian			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	76	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	27.1	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
4	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
d.1	0101-02	27.1	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
5	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
d.1	0923-01	27.1	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
6	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1	0101-04	27.1	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
7	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01	27.1	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
8	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0703-01	27.1	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
9	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03	27.1	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
10	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0716-01	27.1	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	59.76	m ²	59.760	
				RAZEM	59.760
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	59.76	m ²	59.760	
				RAZEM	59.760
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	59.76	m ²	59.760	
				RAZEM	59.760
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	59.76	m ²	59.760	
				RAZEM	59.760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 59.76	m ² m ²		
				59.760	
				RAZEM	59.760
16	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 76	m ² m ²		
				76.000	
				RAZEM	76.000
17	KNR 19-01 d.1 0116-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu z I piętra 0.96	m ³ m ³		
				0.960	
				RAZEM	0.960
18	KNR 4-04 d.1 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 8 km 0.96	m ³ m ³		
				0.960	
				RAZEM	0.960
19	Kalkulacja d.1 własna	Oplata za składowanie gruzu 1.9	m ³ m ³		
				1.900	
				RAZEM	1.900
2		Malowanie lamperii			
20	KNR 4-01 d.2 1208-02	Lugowanie farby olejnej z tynków ścian 53.4	m ² m ²		
				53.400	
				RAZEM	53.400
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 53.4	m ² m ²		
				53.400	
				RAZEM	53.400
22	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 53.4	m ² m ²		
				53.400	
				RAZEM	53.400
3		Malowanie sufitu			
23	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 101.6	m ² m ²		
				101.600	
				RAZEM	101.600
24	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 101.6	m ² m ²		
				101.600	
				RAZEM	101.600
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 101.6	m ² m ²		
				101.600	
				RAZEM	101.600
26	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 101.6	m ² m ²		
				101.600	
				RAZEM	101.600
27	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 101.6	m ² m ²		
				101.600	
				RAZEM	101.600
28	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 101.6	m ² m ²		
				101.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	101.600