



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Znak: SZP 154 /04/2025

Chrzanów, 04.04.2025r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania prowadzonego pod nazwą: Dobudowa i rozbudowa budynku H celem utworzenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

1. Proszę o potwierdzenie, że do każdego stanowiska łóżkowego należy doprowadzić instalację O₂, AIR₅ i VAC.
Odp.: Tak. Dla wszystkich stanowisk łóżkowych.
2. Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb sterylizacji?
Odp.: Nie. Przedmiotem postępowania nie jest wykonanie instalacji sprężonego powietrza. Wykreśla się zapis z PFU dot. wykonania pomieszczenia sterylizacji.
3. Prosimy o rezygnację z wykonania instalacji gazów medycznych z rur nierdzewnych na rzecz rur Cu zgodnych z PN-EN 13348.
Odp. Wyrażamy zgodę.
4. Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie źródeł zasilania O₂, AIR i VAC?
Odp.: NIE.
5. W związku z rozbieżnościami w opisie instalacji gazów medycznych w PFU proszę o podanie wymaganych ilości i rodzaju punktów poboru gazów medycznych dla każdego łóżka. Np. 1xO₂, 1xAIR₅, 1xVAC lub 2xO₂, 2xAIR₅, 2xVAC itd.
Odp.: Na każdym stanowisku łóżkowym 1xO₂, 1xAIR₅, 1xVAC.
6. Czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie źródła zasilania O₂?
Odp.: NIE. Należy wykonać nową instalację zasilania w tlen z istniejącej rozprężalni tlenu.
7. Czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie źródła zasilania AIR?
Odp.: NIE.
8. Czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie źródła zasilania VAC?



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Odp.: NIE.

9. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w PFU należy wykonać instalację AIR o podwyższonym ciśnieniu dla potrzeb sterylizacji.

Odp.: Nie. Przedmiotem postępowania nie jest wykonanie instalacji sprężonego powietrza. Wykreśla się zapis z PFU dot. wykonania pomieszczenia sterylizacji.

10. Proszę o potwierdzenie, że wydajność instalacji gazów medycznych ma pokryć zapotrzebowanie również dla planowanej rozbudowy budynku o kolejną kondygnację.

Odp.: TAK.

11. Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu – rozdział V punkt 2.4).1.1.a) specyfikacji warunków zamówienia – określił wymagane parametry roboty referencyjnej Wykonawcy. Czy Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie Wykonawcy w realizowanej robocie budowlanej polegającej na rozbudowie budynku szpitala o wartości ponad 15 000 000,00 zł brutto i powierzchni całkowitej 1740 m², gdzie w zakres wchodził oddział łóżkowy ?

Odp.: NIE.

12. Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu – rozdział V punkt 2.4).1.2.e) specyfikacji warunków zamówienia – określił wymagane parametry roboty referencyjnej w doświadczeniu kierownika budowy. Czy Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotą budowlaną polegającą na rozbudowie budynku szpitala o powierzchni całkowitej 1740 m², gdzie w zakres wchodził oddział łóżkowy ?

Odp.: NIE.

13. Zamawiający umieścił inwentaryzację budynku H. Jakie prace należy uwzględnić w wycenie na tym segmencie? Czy należy wykonać remont wszystkich kondygnacji? Prosimy uszczegółowić zakres prac budowlano-instalacyjnych dla budynku H.

Odp.: Niezbędna przebudowa w celu połączenia z nowym budynkiem, np. wybicie otworów drzwiowych lub ewentualna przebudowa instalacji wewnętrznych (elektrycznych i c.o.). Nie ma potrzeby remontować istniejących kondygnacji budynku H.

14. Czy nowoprojektowany budynek ma być połączony z budynkiem H i umożliwić przejście na każdej kondygnacji?

Odp.: Tak.

15. Prosimy o zamieszczenie załącznika nr 1.1 „Dostawa i montaż wyposażenia wbudowanego i wskazanego przez Zamawiającego”.

Odp.: Ok. 50 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, które należy wyposażyć w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

16. Prosimy określić ilości i parametry dla poniższego wyposażania:

- A. Szafki szatniowe BHP
- B. Regały magazynowe
- C. Szafa ubraniowa
- D. Stolik i krzesła do Sali chorych
- E. Zabudowy meblowe, szafki górne i dolne
- F. Fotel biurowy
- G. Biurko
- H. Kontener podbiurkowy jezdny
- I. Szafka depozytowa
- J. Stolik okolicznościowy niski
- K. Fotel
- L. Wersalka
- M. Stół
- N. Szafka górna na segregatory
- O. Niska szafka na urządzenie drukujące
- P. Parawan sufitowy
- Q. Uchwyt ścienny na mopy
- R. Suszarka ścienna do kaczek i basenów
- S. Myjnia dezynfektor
- T. Kosz na odpady do segregacji
- U. Kosz na odpady 5l
- V. Kosz na odpady 10l
- W. Podajnik mydła
- X. Podajnik płynu do dezynfekcji
- Y. Podajnik ręczników papierowych
- Z. Podajnik papieru toaletowego
- AA. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych
- BB. Lustra dla osób niepełnosprawnych
- CC. Taboret kąpielowy

Odp.: Zabudowa meblowa Stół o wymiarach ok. 420x110x74 cm (3 szt.), Szafka aktowa niska 120x43x74 cm, zamykana na zamek na nóżkach (10 szt), Szafa aktowa zamykana o wymiarach ok. 80x43x183 cm, na nóżkach (10 szt), Biurko gabinetowe w kształcie litery L o wymiarach 160x90x74 cm z panelem dolnym płytowym na 120x50x74 cm (3 szt.), Biurko pracownicze w kształcie litery L 160x70x74 cm na 120x50x74 cm (3 szt.), Szafka do biurka o wymiarach 160x55x57 cm na nóżkach z zamkiem (2 szt), Szafa o wymiarach 160x55x152 cm na nóżkach z zamkiem – 9 szt., Stolik okolicznościowy niski z blatem okrągłym o średnicy 60 cm z laminatu , wysokość stolika 60 cm (6 szt.),Lada do sekretariatu o wymiarach około 205x82x110 cm z częścią obniżoną do obsługi osób niepełnosprawnych (1 szt), Biurko pracownicze 160x70x74 cm (10 szt).,Kontener mobilny o wymiarach ok. 40x60x58 cm, 3 szuflady z zamkiem centralnym (10 szt), Aneks kuchenny na nóżkach o wymiarach ok. 100x65x183 cm. Aneks z płyty laminowanej obustronnie dł. 120 cm, blat laminowany 38 mm do osadzenia umywalki.- (2 szt),Aneks kuchenny na nóżkach - zabudowa narożna dolna o wymiarach ok. 205x185 cm, blat laminowany z miejscem na zlew dwukomorowy i umywalkę. Zabudowa górna o długości około 205 cm (2 szt.),Stolik



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

okolicznościowy niski z blatem o wymiarach ok. 120x60x55 cm (3 szt.), Szafka typu lockres o wymiarach ok. 40x43x201 cm wyposażona w ok. 22 schowki (3 szt.), Stolik dla pacjenta na podstawie talerzowej z blatem okrągłym o średnicy 60 cm (12 szt.), Zabudowa socjalna dolna na nóżkach o długości około 315 cm, z miejscem na lodówkę podblatową, blat laminowany (3 szt.), Stół z blatem okrągłym o średnicy 100 cm na czterech nogach metalowych (5 szt.), Stół z blatem okrągłym o średnicy 80 cm na czterech nogach metalowych (3 szt.), Stanowisko nadzoru w formie blatu o wymiarach ok. 270x70x75 cm - blat z płyty laminowanej obustronnie o grubości 18 mm na stelażu metalowym (3 szt.), Lada pomiędzy pokojem pielęgniarów a korytarzem o wymiarach ok. 250x60x75/115 cm z nadstawką, część lada bez nadstawki jako miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych (3 szt.). Zabudowa medyczna dolna (na nóżkach) o długości ok. 180 cm, blat z płyty o podwyższonej odporności szerokości około 80 cm (3 szt.), Zabudowa medyczna dolna (na nóżkach) o długości ok. 240 cm i górna o długości ok. 180 cm z płyty tworzywowej wilgocioodpornej, blat o podwyższonej odporności (3 szt.), Szafa aktowa do zabudowy o wym. ok. 75x35x183 cm na nóżkach, dół do wysokości 75 cm zamykany na zamek, górna regał otwarty (15 szt.), Biurko pracownicze 120x60x74 cm (6 szt.), Szafka wisząca nad biurko o wymiarach 60x35x72 cm, górna zamknięta - dół otwarty (6 szt.), Szafa aktowo-ubraniowa o wymiarach ok. 80x43x183 cm, zamykana na zamek na nóżkach (12 szt.), Zabudowa socjalna dolna o wymiarach ok. 175x140 cm, blat laminowany z miejscem na zlew jednokomorowy - (1 szt.), Zabudowa medyczna dolna (na nóżkach) i górna o długości ok. 180 cm z płyty tworzywowej wilgocioodpornej, blat laminowanym ze zlewem jednokomorowym i umywalką (3 szt.).

Szafki BHP 35 sztuk szafek:

- ubraniowa 2 drzwiowa 2kx1d (2 kolumny x 1 drzwi w kolumnie),
- wym. 180x80x50 cm (wxsxgł.),
- zamki na klucz (2 szt. kluczy);
- w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie;

Każda skrytka z przegrodą dzielącą szafkę na pół (oddzielnie odzież robocza i prywatna);

- szafka z otworami wentylacyjnymi.

- **Myjnia dezynfektor – 6 szt.** (wymiary myjni 1450 mm wysokość x 500 mm szerokość x 500 mm głębokość, pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczką (razem) lub min. 3 kaczki (razem), moc maksymalna 3000 W, 3 programy mycia, komunikaty w j. polskim, dozowanie środka chemicznego z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku, napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej, 2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury, automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu, generator pary umieszczony pod kątem 45 stopni, gwarantujący ciągły strumień pary, potwierdzona skuteczność eliminacji *Clostridium difficile* przy zastosowaniu środka zmiękczającego, zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3).
- **Parawany sufitowe – 9 szt.**
- **Podajnik płynów dezynfekcyjnych i mydła – łokciowe.**
Pozostały asortyment zgodnie z dopuszczeniem do stosowania w szpitalach.
Ilości na etapie koncepcji.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

17. Czy powyższe wyposażenie jest w zakresie dostawy i montażu? Należy uwzględnić je w cenie ofertowej?

Odp.: Tak.

18. Czy Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu musi wycenić i dostarczyć:

- A. Łóżko szpitalne elektrycznie sterowane (parametry w załączniku 4a) – 90 szt
- B. Materac piankowy szpitalny (parametry w załączniku 4b) – 80szt
- C. Materac powietrzny (parametry w załączniku 4c) – 10szt
- D. Szafka przyłóżkowa (parametry w załączniku 4d) – 90 szt
- E. Wózek prysznicowy, wózek-wanna (parametry w załączniku 4e) – 3 szt

Odp.: Tak.

19. W PFU w parametrach technicznych dla materacu piankowego – 80szt jest zapis: „Do oferty należy załączyć kopię świadectwa niepalności wydana przez uprawnioną jednostkę oraz kartę techniczną producenta z potwierdzeniem parametru”. Wg Wykonawcy w PFU wkradł się błąd. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał do załączenia do oferty wymienionych dokumentów.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

20. Ze względu na różne interpretacje dotyczące stawki podatku VAT na wykonanie instalacji gazów medycznych prosimy o jednoznaczną informację jaką stawkę podatku VAT 8 czy 23 % należy zastosować kalkulując wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych?

Odp.: Stawka VAT 23%.

21. Prosimy o informację czy źródło gazów medycznych dla dobudowywanego budynku należy zaprojektować i wycenić nowe, czy istnieje możliwość wpięcia do istniejącego źródła w szpitalu.

Odp.: Istnieje możliwość wpięcia do istniejącej instalacji.

22. Czy w związku z tym, że przedmiotowy obiekt ma być Zakładem Opiekuńczo Leczniczym należy przy kalkulacji ceny oferty zastosować stawkę podatku Vat w wysokości 8% na wszystkie roboty budowlane?

Odp. Na wszystkie roboty budowlane należy przyjąć stawkę VAT 23%, natomiast na łóżka szpitalne, wózek-wanna, myjka dezynfektor i inne wyroby medyczne stawka VAT 8%.

23. . Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczący **doświadczenia kierownika budowy** w realizacji budynku szpitala lub zakładu opieki zdrowotnej o powierzchni całkowitej 1800 m², obejmującego oddział łóżkowy, odnosi się wyłącznie do warunku udziału w postępowaniu i nie jest brany pod uwagę przy kryteriach oceny ofert.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ oraz formularza ofertowego doświadczenie kierownika budowy będzie oceniane w ramach kryteriów oceny ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w warunku



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Modyfikacja swz oraz formularza ofertowego w załączeniu wraz z niniejszymi odpowiedziami na zapytania.

24. Wnosimy o wydłużenie okresu wymaganego **doświadczenia kierownika budowy** do ostatnich 12 lat. Zwracamy uwagę, że przy obecnym założeniu 10 lat, w których należy wykazać 8–10 realizacji, kierownik budowy musiałby prowadzić stosunkowo niewielkie inwestycje trwające średnio około 1 roku każda. Taka konstrukcja wymagań może dyskryminować kierowników, którzy posiadają równoważne doświadczenie w zakresie wymaganej liczby realizacji, lecz prowadzili projekty wieloletnie, w wyniku czego ich doświadczenie wykracza poza okres ostatnich 10 lat. Wydłużenie okresu do 12 lat umożliwiłoby uwzględnienie specjalistów z bogatym doświadczeniem przy większych, długoterminowych inwestycjach. Prosimy o rozważenie zmiany warunku w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający wydłuża okres dla doświadczenia do ostatnich 12 lat.

25. Dotyczy kryterium oceny ofert w zakresie **doświadczenia kierownika budowy**: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium oceny ofert, jeśli kierownik budowy posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacjach objętych odrębnymi pozwoleniami na budowę.

Odp.: Doświadczenie kierownika budowy będzie oceniane zgodnie z zapisami SWZ oraz formularza ofertowego.

26. Dotyczy kryterium oceny ofert w zakresie **doświadczenia kierownika budowy**: prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach kryterium nie dopuszcza doświadczenia przy robotach budowlanych realizowanych na zgłoszenie (to znaczy takich dla których nie wydano pozwolenia na budowę). Zwracamy uwagę, że roboty budowlane realizowane na zgłoszenie dotyczą zamówień znacznie mniejszych, nieadekwatnych do zakresu przedmiotowego postępowania.

Odp.: Zamawiający wymaga doświadczenia przy realizacji robót objętych pozwoleniem na budowę.

27. Doświadczenie kierownika budowy: prosimy o potwierdzenie, że **doświadczenie wykazane w ramach warunku udziału w postępowaniu będzie liczone i punktowane w ramach kryteriów oceny ofert.**

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ oraz formularza ofertowego doświadczenie kierownika budowy będzie oceniane w ramach kryteriów oceny ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w warunku udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Modyfikacja swz oraz formularza ofertowego w załączeniu wraz z niniejszymi odpowiedziami na zapytania.

28. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględnić preferencyjną stawkę VAT 8% dla instalacji i urządzeń gazów medycznych?

Odp.: NIE, należy uwzględnić stawkę VAT 23%.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

29. Klimatyzacja i wentylacja. Czy mają być ujęte systemy klimatyzacji indywidualnej? Jeśli tak to dla jakich pomieszczeń?

Odp.: Klimatyzacja tylko w gabinetach zabiegowych, gabinety diagnostycznych, pokojach badań (po 3 szt. na kondygnacje nadziemne).

30. Ze względu na informację na str. 19 PFU o konieczności uwzględnienia w projektowaniu konstrukcji fundamentów dalszej nadbudowy budynku, prosimy o informację ile Zamawiający planuje docelowo kondygnacji. Informacja ta jest ta jest niezbędna do założeń konstrukcyjnych.

Odp.: Zamawiający planuje nadbudowę jednej kondygnacji.

31. Prosimy o udostępnienie dokumentacji badań gruntu.

Odp.: Zamawiający nie posiada.

32. Prosimy o wyjaśnienie czy teren inwestycji jest sklasyfikowany do kategorii górniczej? Jeśli tak to prosimy o informację do jakiej? Jeśli Zamawiający posiada opinie geologiczno-górnica to prosimy o udostępnienie.

Odp.: Teren nie jest objęty eksploatacją górniczą.

33. Czy Zamawiający posiada zapewnienia od gestorów sieci na zwiększenie zapotrzebowania w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odp.: Zamawiający nie posiada zapewnienia od gestorów sieci. Wszystko mieści się w ramach istniejących umów.

34. Czy Zamawiający posiada zapewnienie o możliwości przełożenia ciepłociągu oraz zwiększenie zapotrzebowania z sieci ciepłowniczej? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odp.: Zamawiający nie posiada zapewnienia od gestorów sieci. Wszystko mieści się w ramach istniejących umów.

35. Czy Zamawiający posiada zapewnienia od gestorów sieci na rozbudowę i zwiększenie zapotrzebowania w zakresie sieci elektrycznej? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odp.: Zamawiający nie posiada zapewnienia od gestorów sieci. Wszystko mieści się w ramach istniejących umów.

36. Prosimy o informację czy na dachu budynku dopuszcza się lokalizowania urządzenia tj. centrale wentylacyjne?

Odp.: NIE. Brak takiej możliwości.

37. Na stronie nr 9 PFU jest informacja, że „Wykonawca wykona dokumentację projektową na podstawie zatwierdzonych rysunków zawartych w PFU” Prosimy o udostępnienie ww. rysunków.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Odp.: Załączamy koncepcję.

38. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie jest wyposażenie okien w rolety wewnętrzne typu dzień i noc.

Odp.: Rolety zwykłe.

39. Prosimy o wyjaśnienie ile należy przyjąć szafek szatniowych BHP?

Odp.: 35 sztuk szafek:

- ubraniowa 2 drzwiowa 2kx1d (2 kolumnyx1drzwi w kolumnie),
- wym. 180x80x50 cm(wxsxgł.),
- zamki na klucz (2 szt. kluczy);
- w każdej skrytce półka górna, drążek, 2xhaczyk plastikowy na drążku, 2xhaczyk metalowy na ścianie;
- Każda skrytka z przegrodą dzielącą szafkę na pół (oddzielnie odzież robocza i prywatna);
- szafka z otworami wentylacyjnymi.

40. Prosimy o wyjaśnienie ile należy przyjąć regałów magazynowych i o jakich wymiarach.

Odp.: Przestrzeń magazynowa powinna zostać optymalnie zaplanowana do budynku oddziału, tak, aby zapewnić mu odpowiednie funkcjonowanie.

41. Prosimy o wyjaśnienie ile osób będzie pracowało na oddziale.

Odp.: Około 70 osób.

42. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę?

Odp.: Tak, jest promesa.

43. Czy w zakresie Zamówienia jest wykonanie wycinek i nasadzeń zastępczych?

Odp.: Tak, bez nasadzeń.

44. Wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 03.04.2025r.

Odp.: Termin zostaje wydłużony do 11 kwietnia 2025.

45. Prosimy o wskazanie możliwego miejsca podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.

Odp.: Zgodnie z mapą do celów projektowych. Zamawiający umożliwi dowolny wybór studzienki kanalizacyjnej.

46. Prosimy o wyjaśnienie czy nowoprojektowana część szpitala ma mieć oddzielne przyłącze energetyczne czy ma być zasilana poprzez rozbudowę istniejącej instalacji z budynku H?

Odp.: Ma być zasilana poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji z budynku H lub poprzez nowe zasilanie z rozdzielni S1. W nowo wybudowanym budynku (na poziomie -1) wymagana jest RNN oraz UPS zasilający obwody rezerwowane.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

47. Agregat prądotwórczy-rezerwowe źródło zasilania. Prosimy o wyjaśnienie czy nowoprojektowana część budynku ma posiadać własne rezerwowe źródło zasilania czy szpital posiada agregat, który jest wystarczający dla zasilania również części nowoprojektowanej?

Odp.: Szpital posiada agregat, który jest wystarczający dla zasilania również części nowoprojektowanej.

48. Prosimy o wyjaśnienie czy nowoprojektowana część budynku ma mieć połączenie z istniejącą częścią również na poziomie kondygnacji podziemnej?

Odp.: TAK.

49. Prosimy o potwierdzenie, że nowoprojektowana część budynku ma posiadać komunikację z częścią istniejącą na wszystkich kondygnacjach.

Odp.: TAK.

50. Prosimy o informację jakie grunty występują w miejscu projektowanej rozbudowy szpitala? Jeżeli nie posiadają Państwo badań gruntowych dla terenu objętego planowaną rozbudową, to prosimy o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla budynków istniejących.

Odp.: Proste warunki gruntowe. Brak dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla budynków istniejących.

51. Prosimy o wyjaśnienie czy dla nowoprojektowanej części szpitala należy przewidzieć osobne miejsce dostaw (rampę do piwnic)? Czy dostawy będą się odbywać z budynku istniejącego?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje nowego miejsca dostaw.

52. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z likwidacją istniejącego wejścia do budynku i rampy należy zapewnić dodatkową rampę do części istniejącej?

Odp.: TAK.

53. Instalacje sanitarne. Czy szpital posiada preferencje dotyczące sposobu dezynfekcji instalacji WZ i WC?

Odp. NIE.

54. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach tego przedsięwzięcia trzeba będzie uwzględnić alternatywne zasilanie w wodę pitną?

Odp.: NIE.

55. Gazy medyczne. W związku z rozbieżnościami w wyposażeniu paneli i z zakresem opisanym w dziale 3.6 gazów medycznych, prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić instalację tlenu, sprężonego powietrza i próżni?

Odp.: Tak. Należy wycenić instalację tlenu, sprężonego powietrza i próżni.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

56. Zamawiający wymaga rozproszczenia również instalacji technicznego sprężonego powietrza technicznego do sterylizacji. Prosimy o informację czy ta instalacja będzie na potrzeby wyłącznie suszenia np. łóżek?

Odp.: Nie. Przedmiotem postępowania nie jest wykonanie instalacji sprężonego powietrza. Wykreśla się zapis z PFU dot. wykonania pomieszczenia sterylizacji.

57. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielną instalację sprężonego powietrza technicznego do sterylizacji. Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie miejsca istniejącej sprężarkowni, żeby doposażyć ją w węzeł redukcyjny i od niej doprowadzić sprężone powietrze techniczne do wskazanych pomieszczeń w budynku, co wiąże się z wykonaniem sieci zewnętrznej.

Odp.: Nie. Przedmiotem postępowania nie jest wykonanie instalacji sprężonego powietrza. Wykreśla się zapis z PFU dot. wykonania pomieszczenia sterylizacji.

58. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nie jest wykonanie nowych źródeł gazów medycznych: rozprężalni tlenu, sprężonego powietrza medycznych i technicznych oraz maszynowni próżni.

Odp.: Nie. Przedmiotem postępowania nie jest wykonanie w/w instalacji. Wykreśla się zapis z PFU dot. w/w.

59. Prosimy o potwierdzenie, że zapis w PFU : „wykonania instalacji sygnalizacji stanu źródeł zasilania tlenu, sprężonego powietrza medycznego i próżni” miał dotyczyć wykonania sygnalizacji wewnętrznej instalacji gazów medycznych, a mianowicie zamontowania skrzynek zaworowo kontrolnych wyposażonych w sygnalizatory. Natomiast przedstawiony zapis przez Zamawiającego w PFU wiąże się z ewentualną modernizacją lub kompletnym remontem źródeł gazów medycznych. Żeby wykonać pełną sygnalizację źródeł Zamawiający powinien posiadać urządzenia w źródłach, od których można pobrać sygnały i zakończyć taką sygnalizację centralnym sygnalizatorem źródeł. Zatem prosimy o jasną informację czy Zamawiający miał na myśli sygnalizację wewnętrzną instalacji gazów med.? Jeżeli nie to prosimy o potwierdzenie, że urządzenia w każdym z 3 źródeł są wyposażone w czujniki, styki bezpotencjałowe, sterowniki, nowoczesne tablice tlenu zgodnie z normą PN EN ISO 7396 od których to urządzeń takie sygnały można pobrać. W takiej sytuacji prosimy również o załączenie dokumentacji istniejących źródeł w celu oszacowania tego zakresu. Prosimy również o wskazanie lokalizacji tlenowni i maszynowni próżni, ponieważ wiąże się to z wykonaniem sieci zewnętrznej chcąc taki przewód doprowadzić do pomieszczenia w budynku, w którym będzie zamontowany centralny sygnalizator źródeł.

Odp.: Zamawiający wymaga wykonania sygnalizacji wewnętrznej (skrzynek zaworowo-kontrolnych wyposażonych w sygnalizatory) instalacji gazów medycznych w połączeniu z istniejącą instalacją.

60. SWZ pkt. IV c) prosimy o zmianę na „Roboty budowlane do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.”. Uważamy, że dwunastomiesięczny termin realizacji wyznaczony przez Inwestora jest terminem technologicznie niemożliwym do zachowania przy



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

charakterze inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”. Uważamy, że przy maksymalnym zaangażowaniu ludzi i sprzętu, termin realizacji wyniesie 16 miesięcy. Wnosimy o uwzględnienie naszej prośby.

Odp.: Termin wykonania pozostaje bez zmian.

61. Zgodnie z PFU 1.4.1 „należy zaprojektować budynek (...) o powierzchni użytkowej ok 3.000 m²”. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor dopuszcza mniejszą od 3.000 m² powierzchnię użytkową przy zachowaniu wszystkich wymagań oraz pomieszczeń wynikających z udostępnionej dokumentacji oraz odpowiednich norm i rozporządzeń.

Odp.: TAK.

62. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki okiennej PCV, czy wymagane są okna aluminiowe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki okiennej PCV z uwzględnieniem kolorystyki istniejących okien.

63. . Prosimy o informację, że we wszystkich pomieszczeniach (również w pokojach łóżkowych) należy zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Odp.: NIE.

64. Jeżeli w zakresie zadania jest dostawa i montaż urządzenia myjnia dezynfektor to prosimy o określenie parametrów dla ww. urządzenia i podanie ilości jaką trzeba dostarczyć.

Odp.: Wymiary myjni dezynfektora - 1450 mm wysokość x 500 mm szerokość x 500 mm głębokość, pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem), moc maksymalna 3000 W, 3 programy mycia, komunikaty w j. polskim, dozowanie środka chemicznego z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku, napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej, 2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury, automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu, generator pary umieszczony pod kątem 45 stopni, gwarantujący ciągły strumień pary, potwierdzona skuteczność eliminacji Clostridium difficile przy zastosowaniu środka zmiękczającego, zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3. Myjnia dezynfektor – 6 szt.

65. Na stronie 6 PFU w pkt. 1.2.1 zawarto informację o p.z. pomiędzy 675 m², a 1140 m². Prosimy o precyzyjne określenie współczynnika p.z.

Odp.: Przy projektowaniu budynku należy brać pod uwagę jako wskaźnik nadrzędny powierzchnię użytkową 3.000 m².

66. Na stronie 6 PFU w pkt. 1.2.1 zawarto informację o długości budynku 45=60 m. Prosimy o precyzyjne określenie długości budynku.

Odp.: Przy projektowaniu budynku należy brać pod uwagę jako wskaźnik nadrzędny powierzchnię użytkową 3.000 m².



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

67. Na stronie 6 PFU w pkt. 1.2.1 zawarto informację o szerokości budynku 15-19 m. Prosimy o precyzyjne określenie szerokości budynku.

Odp.: Przy projektowaniu budynku należy brać pod uwagę jako wskaźnik nadrzędny powierzchnię użytkową 3.000 m².

68. Na stronie 6 PFU w pkt. 1.2.1 zawarto informację o wysokości budynku 11-18 m. Prosimy o precyzyjne określenie wysokości budynku. Dane te potrzebne są do precyzyjnego określenia kosztów inwestycji.

Odp.: Przy projektowaniu budynku należy brać pod uwagę jako wskaźnik nadrzędny powierzchnię użytkową 3.000 m².

69. Na stronie 7 PFU zawarto informację o Dostawie i montażu wyposażenia wbudowanego i wskazanego przez Zamawiającego według załącznika nr 1.1. Prosimy o udostępnienie niniejszego załącznika.

Odp.: Zamawiający wykreślił zapis o załączniku nr 1.1. z PFU.

70. Na stronie 7 PFU podano informację o powierzchni użytkowej nowoprojektowanego budynku wynoszącej około 3000 m², co jest sprzeczne z danymi zawartymi w punkcie 1.2.1 na stronie 6 PFU, gdzie wskazano powierzchnię użytkową w zakresie 675-1140 m². Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie rzeczywistej powierzchni użytkowej budynku.

Odp.: Na stronie 6 PFU podana jest prawidłowa wartość powierzchni zabudowy budynku, natomiast na stronie 7 określono powierzchnię użytkową.

71. Na stronie 10 PFU zawarto informację o instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Należy wykonać Instalację komputerową PEL, Instalację Systemu Kontroli Dostępu sKD (pom. personelu), SSP, SAP, IT, monitoring, system przyzywowy, videodomofon itd. Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza określenie „itd.” i doprecyzowanie jakie instalacje się pod nim kryją.

Odp.: Zamawiający ma na myśli wszystkie niezbędne instalacje potrzebne do funkcjonowania placówki ZOL: w/w wymienione oraz instalacja telekomunikacyjna, p/poż. z DSO.

72. Na stronie 8 PFU w pkt. 1.4.2 zawarto opis : „1.4.2 Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno-użytkowych (powiększeń lub pomniejszeń)”. Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne odchylenie od założonych parametrów nie może przekraczać ($\pm$) 15%. Zgodnie z artykułem 433 pkt. 4 Pzp, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób odchylenie zawarte w pkt. 1.4.2, ma określić cenę ryczałtową zadania zawartą w umowie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza maksymalne odchylenie od założonych parametrów ($\pm$) 2,5%.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

73. Na stronie 19 PFU w pkt. 3.3.1 zawarto następujący opis: „b) Konstrukcja nośna budynku.” Jaką konstrukcję nośną preferuje Zamawiający: żelbetową prefabrykowaną czy mieszaną?

Odp.: Zamawiający dopuszcza konstrukcję żelbetową prefabrykowaną lub mieszaną.

74. Prosimy o potwierdzenie ilości łóżek szpitalnych – 90 szt.

Odp.: TAK

75. „Na Mapie do Celów Projektowych znajduje się oznaczenie: „sieć naftowa”. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy obliczyć demontaż istniejącej sieci naftowej - czynna czy nieczynna?

Odp.: Na załączonej mapie do celów projektowych nie znajduje się oznaczenie sieci naftowej.

76. Na Mapie do Celów Projektowych znajduje się oznaczenie: „sieć niezidentyfikowaną i inną”. Prosimy o określenie w jaki sposób należy policzyć demontaż istniejącej sieci - czynna czy nieczynna? Jakiej są to sieci?

Odp.: Na załączonej mapie do celów projektowych nie znajduje się oznaczenie sieci niezidentyfikowanej i innej.

77. Prosimy o określenie po czyjej stronie leży opłata administracyjna za wycinkę drzew.

Odp.: Opłata po stronie zamawiającego.

78. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 27.03.2025r. na 03.04.2025r. Przedłużenie terminu składania ofert jest podyktowane potrzebą uzyskania dodatkowych informacji, które pozwolą na dokładniejsze przygotowanie oferty.

Odp.: Termin zostaje wydłużony do 11 kwietnia 2025.

79. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie budynku w technologii modułowej z zastosowaniem modułów wykonanych w konstrukcji stalowej, stanowiącej jednostkę kubaturową zawierającą podłogę, stropy i ściany lub słupy zabezpieczone do odpowiedniej odporności EI potwierdzonej klasyfikacją pożarową ITB?

Odp.: NIE.

80. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej (wykonanie badań gruntowo-wodnych jest obowiązkiem jednostki sporządzającej Program Funkcjonalno-Użytkowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r).

Odp.: Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

81. **Prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych dla kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.** *(informacja na temat warunków technicznych związanych z przyłączami mediów jest obowiązkiem jednostki sporządzającej Program Funkcjonalno-Użytkowy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r)*

Odp.: Udostępniamy.

82. Zgodnie z pkt 3.3.1 Konstrukcja PFU Należy uwzględnić możliwość dalszej nadbudowy budynku. **Prosimy o określenie ilości kondygnacji, które należy uwzględnić.**

Odp.: Należy uwzględnić możliwość nadbudowy o 1 kondygnację.

83. Zgodnie z pkt 1.2.1 Dane ogólne PFU Nowoprojektowany budynek, należy połączyć z budynkiem istniejącym przy jego **zachodniej** ścianie. Występuje niezgodność z załącznikiem nr 1. Decyzji nr 6/B/2025 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prosimy o skorygowanie zapisu lub wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Skorygowano w/w zapis. Powinno być przy wschodniej ścianie.

84. Prosimy o sprecyzowanie jakie funkcje pełni istniejący segment „H” z podziałem na piętra.

Odp.: W budynku H znajdują oddział ortopedii (3 piętro), nefrologii (2 piętro), pediatrii (1 piętro) i psychiatria (parter).

85. Prosimy o potwierdzenie że zakres przebudowy segmentu „H” dotyczy jedynie pomieszczeń przyległych z planowaną rozbudową.

Odp.: TAK.

86. Czy projektowany budynek, a właściwie jego poszczególne piętra będą jakkolwiek powiązane funkcjonalnie z oddziałami w segmencie „H” lub resztą szpitala? Uściślając pytanie, czy dane piętro jest przypisane dla konkretnego oddziału w szpitalu? Czy ma pełnić bardziej niezależną funkcję dla całego szpitala i osób spoza szpitala?

Odp.: NIE. Budynek ma pełnić niezależną funkcję.

87. Czy można wykorzystać istniejące pomieszczenia techniczne (hydrofornia, stacja uzdatniania wody, serwerownia) w segmencie „H” oraz wykonać ich adaptację dla celów technicznych projektowanego budynku?

Odp.: TAK.

88. W PFU nie wskazano wykonania pomieszczenia serwerowni. Jak będą przesyłane informacje. Prosimy o wskazanie serwerowni do której mielibyśmy się podłączyć.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Odp.: Na każdej kondygnacji mają być stworzone punkty dystrybucyjne w postaci szaf telekomunikacyjnych połączone z serwerowniami (2 lokalizacje nieodległe geograficznie) za pomocą łącz światłowodowych (minimum 4 porty LC na serwerownię) o przepustowości poszczególnego łącza minimum 10GB/s. Obecna infrastruktura światłowodowa oparta jest o włókna wielomodowe. Każdy z punktów dystrybucyjnych powinien zostać wyposażony w niezbędne akcesoria pasywne oraz UPS. Z utworzonych punktów dystrybucyjnych należy rozprorowadzić sieć komputerową (miedzianą) o przepustowości min. 1GB/s.

89. Czy należy uwzględnić modernizację stacji transformatorowej?

Odp.: NIE.

90. Czy należy uwzględnić doposażenie stacji transformatorowej w dodatkową moc zapasową z agregatów prądotwórczych? Jeśli tak to prosimy o określenie istniejącej mocy zapasowej.

Odp.: NIE

91. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia do wody zimnej.

Odp.: Np. w kanale pod projektowanym budynkiem.

92. Gdzie odprowadzona będzie kanalizacja sanitarna z nowoprojektowanego budynku (wg. PFU nowy przyłącz str. 44) – prosimy o wskazanie miejsca połączenia

Odp.: Wpięcie do rury kanalizacyjnej na obiekcie szpitalnym w dowolnym, odpowiednim miejscu – zgodnie z załączoną mapą do celów projektowych.

93. Prosimy o wskazanie miejsca podłączenia do kanalizacji deszczowej

Odp.: Wpięcie do kanalizacji deszczowej w dowolnym, odpowiednim miejscu – zgodnie z załączoną mapą do celów projektowych.

94. Czy do nowoprojektowanego budynku będą wysokie czy niskie parametry z węzła ciepłowniczego

Odp.: Wysoki parametr powinien zasilić wymiennik a niski parametr powinien zostać rozprorowadzony po nowopowstałym budynku.

95. Skąd będzie prowadzone ciepło z węzła ciepłowniczego (wg. PFU nowy przyłącz)

Odp.: Zgodnie z PFU - do projektowanego budynku należy rozbudować wewnętrzną instalację ciepłą Inwestora w ramach istniejącego przyłącza.

96. Skąd mają być podłączone gazy medyczne

Odp.: Tlen bezpośrednio z rozprężalni, powietrze i próżnia z istniejącej instalacji.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

97. Jakie mają być gazy medyczne oraz do jakich pomieszczeń (w PFU na str. 45 jest opis dotyczący budynku Centrum Hematologii , opracowujący się pomylił, więc chyba opisał wytyczne do innego budynku.)

- instalacja tlenu medycznego
- sprężone powietrze
- sprężone powietrze technologiczne dla potrzeb sterylizacji
- instalacja próżni medycznej
- instalacja odciągów gazów poanestetycznych AGSS

Odp.: Zamawiający usuwa zapisy dot. sprężonego powietrza technologicznego dla potrzeb sterylizacji oraz instalacji odciągów gazów poanestetycznych AGSS.

Sale łóżkowe, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pokoje badań – instalacje tlenu medycznego, sprężonego powietrza oraz próżni medycznej.

98. Prosimy o określenie zakresu zagospodarowania terenu – powierzchnia utwardzeń, powierzchnia terenów zielonych, ilość i specyfikacja małej architektury.

Odp.: W ramach inwestycji należy przebudować w zakresie niezbędnych istniejące powierzchnie utwardzone (wynikające z koncepcji usytuowania budynku) oraz wykonać małą architekturę (ławki, kosze na śmieci) przy głównym wejściu do projektowanego budynku.

99. W związku z występującą kolizją z kanałem technologicznym prosimy o określenie konieczności jego wyburzenia. Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej kanału.

Odp.: Kanał technologiczny jest obiektem żelbetowym monolitycznym o zróżnicowanej szerokości (1,8x2,5m) oraz wysokość ok. 2,0m. Ustytuowanie kanału zgodnie z mapą do celów projektowych. W kanale znajdują się instalacje: ciepła woda, cyrkulacja, zimna woda, parax2, c.ox2. Brak konieczności wyburzenia kanału. Brak dokumentacji budowlanej dotyczącej kanału.

100. Wg opisu PFU w punkcie „3.3.3. Wykończenie wewnętrzne” występuje opis pomieszczenia o nazwie „pokój badań” wg punktu 1.4.1. Wymieniony jest pokój zabiegowy. Czy to to samo pomieszczenie? Czy należy uwzględnić dwa osobne pomieszczenia.

Odp.: Dwa osobne pomieszczenia.

101. Wg. PFU zakładana jest jedna winda – nie ma podziału na windę czystą i brudną. Prosimy o określenie transportu rzeczy z brudownika – jak mają być transportowane, jakie jest ich miejsce docelowe

Odp.: Winda czysta przeznaczona m.in. do transportu pacjentów leżących na łóżkach.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

102. Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych dźwigu osobowego.
Odp.: Winda szpital elektryczna MRL1600:
- UDZWIG 1600 KG.
- WYMIARY KABINY 1400X2400
- DRZWI WEJSCIOWE 1100 (klasa odporności ogniowej EI60)
- Prędkość: 1m/s.
103. Czy zastosowana w brudownikach myjka dezynfekcyjna potrzebować będzie wody o podwyższonych parametrach oczyszczania – woda demineralizowana?
Odp.: Myjki dezynfekcyjne muszą zostać podłączone zgodnie z wymaganiami producenta.
104. Czy pomieszczenia opisane w PFU „kuchenka oddziałowa” mają służyć jedynie pacjentom w przygotowaniu prostych potraw i przekąsek w własnym zakresie? Czy mają też pełnić funkcję kuchni rozdzielczej – czyli rozdzielać posiłki główne dla pacjentów na danym piętrze?
Odp.: Ma służyć jedynie pacjentom w przygotowaniu gorących napoi we własnym zakresie.
105. Jak przewidywane jest prowadzenie żywienia pacjentów? Za pomocą kuchni na terenie szpitala czy cateringu?
Odp.: Catering.
106. Prosimy o określenie lokalizacji centralnej sterylizacji – jak mają być transportowane narzędzia do sterylizacji
Odp.: Kanałami transportowymi do centralnej sterylizatorni w budynku B/b parter.
107. W pomieszczeniach pokoi łóżkowych przewidziany jest zestaw, podajnika płynu dezynfekcyjnego i podajnika mydła? Czy należy przewidzieć zastosowanie umywalk w pokojach łóżkowych?
Odp.: TAK.
108. Prosimy o określenie ile przewidziano personelu do obsługi budynku.
Odp.:70.
109. Prosimy o określenie dla ilu pracowników należy przewidzieć szatnie wraz z ilością szafek szatniowych.
Odp.:70 pracowników, 35 szt. szafek szatniowych podwójnych.
110. Prosimy o określenie ilości regałów magazynowych
Odp.: Przestrzeń magazynowa powinna zostać optymalnie zaplanowana do oddziału, tak aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

111. Prosimy o określenie ilości szaf ubraniowych

Odp.: Szafy ubraniowe dla personelu - 4 podwójne na każdym piętrze.

112. Prosimy o wykaz wyposażenia pomieszczeń dyżurek

Odp.: po 2 zestawy na dyżurkę (zestaw: biurko z fotelem biurowym, kontenerek, szafa na dokumenty).

113. Prosimy o doprecyzowanie zapisu pojawiającego się między innymi w punkcie „3.3.3. Wykończenie wewnętrzne”, „wykładzina PCV homogeniczna, zawierająca czynnik bakteriobójczy”. Jaki to ma być czynnik bakteriobójczy? Natomiast w tym samym punkcie w dalszej jego części wymogi dotyczące podłóg określają tą samą wykładzinę jako zawierającą czynnik bakteriostatyczny. Czy Wykładzina homogeniczna spełniająca wymóg (odporności na bakterie ISO 846 Part C – nie sprzyja wzrostowi) jest wystarczająca?

Odp.: TAK, ISO 846 Part C jest wystarczająca.

114. Zgodnie z pkt 1.4.1 PFU Należy również przewidzieć pomieszczenie kinezyterapii. **Prosimy o określenie wymaganej powierzchni oraz wyposażenia pomieszczenia.**

Odp.: Pomieszczenie ok. 40 m2 wyposażone wyłącznie w umywalkę oraz podajnik na mydło i środek dezynfekcyjny, kosz na śmieci.

115. Zgodnie z pkt 1.4.1 PFU Należy również przewidzieć pomieszczenie fizjoterapii. **Prosimy o określenie wymaganej powierzchni oraz wyposażenia pomieszczenia.**

Odp.: Pomieszczenie ok. 40 m2 wyposażone wyłącznie w umywalkę oraz podajnik na mydło i środek dezynfekcyjny, kosz na śmieci.

116. Zgodnie z pkt 1.4.1 PFU Należy również przewidzieć pomieszczenie hydroterapii. **Prosimy o określenie wymaganej powierzchni oraz wyposażenia pomieszczenia.**

Odp.: Wykreślenie z PFU pomieszczenia hydroterapii.

117. Prosimy o określenie typu dozowników na mydło/płyn – zwykły czy łokciowy

Odp.: Łokciowy.

118. Czy wyposażenie meblowe w pom. przygotowań pielęgniarek oraz administracyjnym powinno mieć atest z dopuszczeniem do użytku w placówkach medycznych?

Odp.: NIE.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

119. Wg. PFU zastosowano parawany sufitowe tylko gabinecie zabiegowym. Czy należy również zastosować w salach chorych? Jeśli tak to prosimy o określenie ilości.

Odp.: Parawany tylko w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym i pokoju badań (po 1 szt.).

120. Prosimy o określenie ilości kaczek, basenów.

Odp.: po 30 szt. kaczek i basenów.

121. Prosimy o określenie parametrów technicznych dezynfektora

Odp.: wymiary myjni dezynfektora - 1450 mm wysokość x 500 mm szerokość x 500 mm głębokość, pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem), moc maksymalna 3000 W, 3 programy mycia, komunikaty w j. polskim, dozowanie środka chemicznego z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku, napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej, 2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury, automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu, generator pary umieszczony pod kątem 45 stopni, gwarantujący ciągły strumień pary, potwierdzona skuteczność eliminacji Clostridium difficile przy zastosowaniu środka zmiękczającego, zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3.

122. Czy w pomieszczeniu „Kuchenka” należy uwzględnić sprzęt AGD? Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie parametrów i ilości.

Odp.: Bez sprzętu AGD.

123. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 31.03.2025r.

Odp.: 11.04.2025

124. . Proszę o potwierdzenie, że w zakres postępowania wchodzi rozbiórka kanału technologicznego, a co za tym idzie przekładka sieci w nim prowadzonych. Jeżeli tak, proszę o informację jakie konkretnie sieci/instalacje należy przełożyć i czy Zamawiający będzie wymagał budowy nowego kanału technologicznego?

Odp.: Kanał technologiczny jest obiektem żelbetowym monolitycznym o zróżnicowanej szerokości (1,8x2,5m) oraz wysokość ok. 2,0m. Usytuowanie kanału zgodnie z mapą do celów projektowych. W kanale znajdują się instalacje: ciepła woda, cyrkulacja, zimna woda, parax2, c.ox2. Brak konieczności wyburzenia kanału. Brak dokumentacji budowlanej dotyczącej kanału.

125. Czy w zakresie zadania wchodzi dostawa i montaż rolet okiennych?

Odp.: TAK.

126. W jakiej kolorystyce ma zostać zrealizowana stolarka/ślusarka zewnętrzna



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Odp.: RAL 9007 obustronna.

127. W zawiązku z rozbieżnością zapisów PFU proszę o potwierdzenie, że na dachu nowoprojektowanego budynku nie można lokalizować żadnych urządzeń, ze względu na jego planowaną przyszłą rozbudowę.

Odp.: TAK.

128. Proszę o dokładne określenie zakresu wyposażenia jakie należy dostarczyć na etapie realizacji

Odp.: Zabudowa meblowa: Stół o wymiarach ok. 420x110x74 cm (3 szt.), Szafka aktowa niska 120x43x74 cm, zamykana na zamek na nóżkach (10 szt), Szafa aktowa zamykana o wymiarach ok. 80x43x183 cm, na nóżkach (10 szt), Biurko gabinetowe w kształcie litery L o wymiarach 160x90x74 cm z panelem dolnym płytowym na 120x50x74 (3 szt.), Biurko pracownicze w kształcie litery L 160x70x74 cm na 120x50x74 cm (3 szt.), Szafka do biurka o wymiarach 160x55x57 cm na nóżkach z zamkiem (2 szt), Szafa o wymiarach 160x55x152 cm na nóżkach z zamkiem – 9 szt., Stolik okolicznościowy niski z blatem okrągłym o średnicy 60 cm z laminatu, wysokość stolika 60 cm (6 szt.), Lada do sekretariatu o wymiarach około 205x82x110 cm z częścią obniżoną do obsługi osób niepełnosprawnych (1 szt), Biurko pracownicze 160x70x74 cm (10 szt.), Kontener mobilny o wymiarach ok. 40x60x58 cm, 3 szuflady z zamkiem centralnym (10 szt), Aneks kuchenny na nóżkach o wymiarach ok. 100x65x183 cm. Aneks z płyty laminowanej obustronnie dł. 120 cm, blat laminowany 38 mm do osadzenia umywalki.- (2 szt), Aneks kuchenny na nóżkach - zabudowa narożna dolna o wymiarach ok. 205x185 cm, blat laminowany z miejscem na zlew dwukomorowy i umywalkę. Zabudowa górna o długości około 205 cm (2 szt.), Stolik okolicznościowy niski z blatem o wymiarach ok. 120x60x55 cm (3 szt.), Szafka typu lockres o wymiarach ok. 40x43x201 cm wyposażona w ok. 22 schowki (3 szt.), Stolik dla pacjenta na podstawie talerzowej z blatem okrągłym o średnicy 60 cm (12 szt), Zabudowa socjalna dolna na nóżkach o długości około 315 cm, z miejscem na lodówkę podblatową, blat laminowany (3 szt.), Stół z blatem okrągłym o średnicy 100 cm na czterech nogach metalowych (5 szt.), Stół z blatem okrągłym o średnicy 80 cm na czterech nogach metalowych (3 szt.), Stanowisko nadzoru w formie blatu o wymiarach ok. 270x70x75 cm - blat z płyty laminowanej obustronnie o grubości 18 mm na stelażu metalowym (3 szt), Lada pomiędzy pokojem pielęgniarek a korytarzem o wymiarach ok. 250x60x75/115 cm z nadstawką, część ludy bez nadstawki jako miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych (3 szt.). Zabudowa medyczna dolna (na nóżkach) o długości ok. 180 cm, blat z płyty o podwyższonej odporności szerokości około 80 cm (3 szt.), Zabudowa medyczna dolna (na nóżkach) o długości ok. 240 cm i górna o długości ok. 180 cm z płyty tworzywowej wilgocioodpornej, blat o podwyższonej odporności (3 szt.), Szafa aktowa do zabudowy o wym. ok. 75x35x183 cm na nóżkach, dół do wysokości 75 cm zamykana na zamek, góra regał otwarty (15 szt.), Biurko pracownicze 120x60x74 cm (6 szt.), Szafka wisząca nad biurko o wymiarach 60x35x72 cm, góra zamknięta - dół otwarty (6 szt), Szafa aktowo-ubraniowa o wymiarach ok. 80x43x183 cm, zamykana na zamek na nóżkach (12 szt), Zabudowa socjalna dolna o wymiarach ok. 175x140 cm, blat laminowany z miejscem na zlew jednokomorowy – (1 szt), Zabudowa medyczna dolna (na nóżkach) i górna o długości ok. 180 cm z płyty tworzywowej wilgocioodpornej, blat laminowany ze zlewem jednokomorowym i umywalką (3 szt.).



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Szafki BHP 35 sztuk szafek:

- ubraniowa 2 drzwiowa 2kx1d (2 kolumnyx1drzwi w kolumnie),
- wym. 180x80x50 cm(wxsxgł.),
- zamki na klucz (2 szt. kluczy);
- w każdej skrytce półka górna, drążek, 2xhaczyk plastikowy na drążku, 2xhaczyk metalowy na ścianie;

Każda skrytka z przegrodą dzielącą szafkę na pół (oddzielnie odzież robocza i prywatna);

- szafka z otworami wentylacyjnymi.

- **Myjnia dezynfektor – 6 szt.** (wymiary myjni 1450 mm wysokość x 500 mm szerokość x 500 mm głębokość, pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem), moc maksymalna 3000 W, 3 programy mycia, komunikaty w j. polskim, dozowanie środka chemicznego z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku, napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej, 2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury, automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu, generator pary umieszczony pod kątem 45 stopni, gwarantujący ciągły strumień pary, potwierdzona skuteczność eliminacji Clostridium difficile przy zastosowaniu środka zmiękczającego, zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3).
- **Parawany sufitowe – 9 szt.**
- **Podajnik płynów dezynfekcyjnych i mydła – łokciowe.**

Pozostały asortyment zgodnie z dopuszczeniem do stosowania w szpitalach. Ilości na etapie koncepcji, tj. uchwyt ścienny na mopy, suszarka ścienna do kaczek i basenów, kosz na odpady do segregacji, kosz na odpady 5l, kosz na odpady 10l, podajnik mydła, podajnik płynu do dezynfekcji, podajnik ręczników papierowych, podajnik papieru toaletowego, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, lustra dla osób niepełnosprawnych, taboret kąpielowy.

129. W SWZ w pkt. XIX ppkt. B oraz c dotyczących kryteriów oceny ofert, Zamawiający określił **punktację jaką zamierza kierować się przy ocenie doświadczenia osoby kierownika budowy oraz architekta**. Natomiast w formularzu ofertowym w inny sposób określił zakres za jaki będzie przyznawał dodatkowe punkty. Proszę o wprowadzenie korekty w formularzu ofertowym, tak aby był jednolity z zapisami SWZ.

Odp.: Wprowadzono korektę SWZ. I formularza ofertowego.

130. Czy na spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 4) 1.1a) Zamawiający wymaga aby określone w nim roboty były wykonywane na czynnym obiekcie szpitalnym?

Odp.: TAK.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

131. W związku z udostępnioną inwentaryzacją pt.: „Modernizacja budynku H Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” prosimy o wskazanie zakresu robót jaki należy przewidzieć w istniejącym budynku w szczególności czy budynek należy dostosować do aktualnych wymagań cieplnych oraz ochrony przeciwpożarowej?

Odp.: Niezbędna przebudowa w celu połączenia z rozbudową. Tj. nowym budynkiem ZOL.

132. Proszę o informację, czy istniejący budynek H posiada wentylację mechaniczną, system SSP oraz DSO?

Odp.: Tylko SSP (DSO jest w bud. A)..

133. Czy budynek H posiada ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Odp.: Nie posiada.

134. Czy budynek H posiada postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące ewentualnych odstępstw od przepisów technicznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej?

Odp.: Nie.

135. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji (długość, szerokość, wysokość, poziom posadowienia) kanału technologicznego podziemnego będącego w kolizji z planowaną rozbudową bloku H.

Odp.: Długość zgodnie z mapą do celów projektowych, wysokość ok. 2,0m/1,8-2,5m szerokość.

136. Jakie czynne instalacje znajdują się w kanale technicznym?

Odp.: C.W./cyrkulacja/Z.W.; C.O.

137. Czy należy przewidzieć w ofercie przełożenie instalacji biegnących w kanale technologicznym z uwagi na kolizję kanału z planowaną rozbudową bloku H w części podziemnej?

Odp.: Tak.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

138. Czy Zamawiający dopuszcza aby instalacje znajdujące się obecnie w kanale technologicznym docelowo zostały wykonane jako sieci zewnętrzne (zagłębione w gruncie)?

Odp.: Nie.

139. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez powierzchnię użytkową wskazaną w PFU Zamawiający rozumie sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń łącznie z pomieszczeniami technicznymi, korytarzami, klatkami schodowymi itp.?

Odp.: Tak.

Pytania do załącznika nr 4a – Łóżka szpitalne do opieki długoterminowej elektryczne z materacem piankowym i powietrznym oraz szafkami przyłóżkowymi – 90 sztuk:

140. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o poniższych parametrach:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2025.	TAK	
2.	Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4	TAK	
3.	Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi 985 mm	TAK	
4.	Całkowita długość łóżka: 2180 mm.	TAK	
5.	Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach 2000 x 850 mm	TAK	
6.	Wydłużenie leża min. 320 mm	TAK	
7.	Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców,	TAK	



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

	- pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur		
8.	Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego	TAK	
9.	Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej	TAK	
10.	Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi	TAK	
11.	Elektryczna regulacja wysokości leża	TAK	
12.	Minimalna wysokość leża od podłogi 390 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac	TAK	
13.	Maksymalna wysokość leża od podłogi 800 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.	TAK	
14.	Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°	TAK	
15.	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16,5°.	TAK	
16.	Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 18,5°.	TAK	
17.	Elektryczna regulacja funkcji autokontur – jednoczesne uniesienia części plecowej do 70° oraz segmentu uda do 40°	TAK	
18.	Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 40°	TAK	
19.	Funkcja autoregresji oparcia pleców 120 mm	TAK	
20.	System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej.	TAK	
21.	Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci	TAK	



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

	energetycznej.		
22.	Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego) - pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże) - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR)	TAK	
23.	Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: - ruch oparcia pleców do 30° oraz maksymalne podniesienie leża - podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg Każda powyższa pozycja uzyskiwana ze specjalnie oznaczonego przycisku.	TAK	
24.	Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga	TAK	
25.	Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach.	TAK	
26.	Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR).	TAK	



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

27.	Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego	TAK	
28.	Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wykonane z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.	TAK	
29.	Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża.	TAK	
30.	Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką.	TAK	
31.	Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta	TAK	
32.	Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta	TAK	
33.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru.	TAK	
34.	Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG	TAK	
35.	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża.	TAK	
36.	4 koła o średnicy 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik)	TAK	
37.	Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta	TAK	



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

38.	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania	TAK	
39.	Prześwit pod podwoziem o wysokości 160 mm i na długości 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego	TAK	
40.	Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.	TAK	
41.	Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża	TAK	
42.	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża	TAK	
43.	Dopuszczalne obciążenie robocze 280 kg	TAK	
44.	Elementy wyposażenia łóżka do wyboru: - uchwyt rąk - 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt.	TAK	
45.	Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty)	TAK	
46.	Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta	TAK	
47.	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne	TAK	
48.	Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.	TAK	

?

Odp.: TAK.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Pytania do załącznika nr 4c:

141. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac powietrzny – 10 sztuk (zał. 4c) o poniższych parametrach:
- Materac składa się z górnej warstwy wykonanej z pianki HR, o gęstości 65kg/m³. Pianka posiada profilowaną górną powierzchnię, podzieloną na strefy oraz część bazową z wbudowanymi 9 komorami powietrznymi;
 - Komory podzielone są na 3 sekcje i są wyposażone w dwa jednokierunkowe systemy zaworów;
 - Samoregulujący materac hybrydowy nieposiadający pompy i nie wymagający zasilania elektrycznego;
 - Materac wymienny, kładziony bezpośrednio na ramie łóżka;
 - Przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 3 stopnia włącznie (wg. skali 4 stopniowej);
 - Dopuszczalna waga pacjenta 230 kg;
 - Rozmiar materaca 85 x 200 cm;
 - Wysokość 18 cm;
 - Zdolność do obniżania ucisku do poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu u pacjentów o wadze do 80 kg, potwierdzona na podstawie badań akredytowanego laboratorium;
 - Obniżona sekcja pięt zapewniająca redukcję ucisku na tym obszarze;
 - Możliwość odkażania w komorze do dezynfekcji parowej – para wodna w nadciśnieniu w temp 105°C;
 - Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, składający się z górnej warstwy o gramaturze 160 gr/m² wykonanej z tkaniny poliamidowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie $\geq 600 \text{ gr/m}^2/24\text{H}$ oraz spodniej warstwy o gramaturze 255 gr/m² wykonanej z tkaniny poliamidowej pokrytej poliuretanem, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenu wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%;
 - Miękki pokrowiec wewnętrzny przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenu wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%, zamykany na suwak, poprawiający komfort pacjenta oraz chroniący pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża (część sił powinna zostać rozłożona pomiędzy pokrowcem wewnętrznym a zewnętrznym);
 - Materac odporny na zapłon wg. EN597-1 i EN597-2;
 - Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety zawierającej informację na temat materaca, m. in.: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca?

Odp.: TAK



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

142. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac powietrzny – 10 sztuk (zał. 4c) o poniższych parametrach:

- Materac składający się z piankowego rdzenia z górną warstwą z pianki visco o gęstości min. 50kg/m³ zgodnie z ISO 845 oraz 8 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu;
- Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 230 kg;
- Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka;
- Rozmiar materaca 85x 200 cm;
- Wysokość 21 cm;
- Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego;
- Obniżona sekcja łydek i pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze;
- Materac wyposażony w kanał zabezpieczający przewód zasilający;
- Górna warstwa pianki wyposażona w barierę poliuretanową stanowiącą zabezpieczenie przed płynami oraz zmniejszająca tarcie między pokrowcem a wkładem z pianki;
- Wkład z pianki posiadający wzmocnione boki: pianka we wzmocnionych bokach posiadająca twardość 160N, powierzchnia leżąca materaca posiadająca twardość 120N zgodnie z normą ISO 2439;
- Materac posiada trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca m. in.: model materaca, wymiary materaca, oznaczenie wyrobu medycznego, oznaczenie CE, typ materaca, dopuszczalna waga użytkownika;
- Pokrowiec posiada trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca m. in.: nazwę, wymiary, datę produkcji, instrukcję prania i czyszczenia;
- Materac wyposażony w pokrowiec wewnętrzny, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenu wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%;
- Materac wyposażony w miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, ze zgrzewanymi szwami, składający się z górnej warstwy o gramaturze 230 gr/m² wykonanej z tkaniny poliamidowej z powłoką poliuretanową o przepuszczalności pary wodnej na poziomie $\geq 600 \text{ gr/m}^2/24\text{H}$ oraz spodniej warstwy o gramaturze 270 gr/m² wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenu wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%;
- Materac przystosowany do prowadzenia ewakuacji pacjentów, w sytuacjach zagrożenia, posiadający wbudowane w pokrowiec pasy boczne do zamocowania pacjenta na materacu oraz uchwyty do przenoszenia / transportu;



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

- W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza;
- Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w:
 - * wskaźnik gotowości systemu;
 - * przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatores aktywacji;
 - * przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatores aktywacji;
 - * przycisk funkcji automatycznej deflacji z indykatores aktywacji;
 - * diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR;
 - * diodowy wskaźnik wystąpienia błędu;
 - * diodowy wskaźnik kodu błędu;
- System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/ kardiologicznej i bez konieczności dokonywania jakichkolwiek ustawień przez personel;
- Terapeutyczny tryb pracy - zmiennociśnieniowy pulsacyjny - komory materaca napęniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2);
- Funkcja pełnego wypełnienia - pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 minutach, uruchamiana przyciskiem na panelu pompy;
- Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin;
- Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji o wymiarach 110x300x200 mm;
- Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 17 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201);
- Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu deflacji – po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do dezynfekcji, przechowywania lub przemieszczenia, zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia i 2 sekundowego przytrzymania przycisku;
- Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42;
- Waga pompy 3 kg;
- Pompa zasilana niskim napięciem - 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100-240V / 50 - 60 Hz;
- Wbudowany w pompę, wymienny filtr powietrza;
- Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu oraz minimum 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji;
- Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczającym urządzenie w przypadku zalania;
- Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Nie dopuszcza się wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i zarysowania;



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

- Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji;
- Możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego na 5 minut;
- System recyrkulacji - przepompowania powietrza między komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcję redukujący zużycie energii;
- Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%;
- Pompa wyposażona w czujnik RFID służący do rozpoznania rodzaju podłączonego materaca;
- Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwoleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio na leże łóżka, min.:
 - * materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, w trybie pulsacyjnym komory materaca napęniają się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3);
 - * materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 220 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, w trybie pulsacyjnym komory materaca napęniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2);
 - * materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, w trybie pulsacyjnym komory materaca napęniają się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3);
 - * materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 250 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, w trybie pulsacyjnym komory materaca napęniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2)?

Odp.: TAK

Pytania do załącznika nr 4b:

143. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pasywny materac o właściwościach przeciwoleżynowych do IV stadium odleżyn wg EPUAP; materac o wysokości 15 cm, dostosowany do wymiarów leża; rdzeń materaca zbudowany z trzech warstw pianki z nacięciami poprzecznymi i podłużnymi o trzech różnych gęstościach w zakresie 35 – 50 kg/m³ w celu najlepszego dostosowania się do kształtu ciała pacjenta i redukcji ucisku na tkanki; rdzeń piankowy składać się w ponad 60% z pianki hybrydowej, która dzięki



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

bardziej otwartej strukturze komórkowej posiada lepszą cyrkulację powietrza, zapewniając odpowiedni mikroklimat dla skóry pacjenta; boki materaca dodatkowo stabilizowane w celu lepszego podparcia pacjenta w pozycji siedzącej; pokrowiec wykonany z materiałów odpornych na penetrację przez syntetyczną krew oraz patogeny przenoszone przez krew – zabezpieczenie rdzenia materaca przed zabrudzeniem; pokrowiec wykonany z tkaniny o właściwościach ognioodpornych, badanie przeprowadzone na podstawie normy BS 7175 CRIB 5; pokrowiec zdejmowalny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, możliwość prania w temp. 95°C, możliwość dezynfekcji poprzez przecieranie środkami zgodnie z wykazem producenta; budowa materaca spełniająca wymogi i nadająca się do sterylizacji w autoklawie; maksymalna waga pacjenta przy zachowaniu właściwości terapeutycznych nie mniejsza niż 150 kg?

Odp.: TAK

Pytania do załącznika nr 4d:

144. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada szerokość szafki wynoszącą 510 mm?

Odp.: TAK

145. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada głębokość szafki wynoszącą 390 mm?

Odp.: TAK

146. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada wysokość szafki wynoszącą 860 mm?

Odp.: TAK

147. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada dodatkowy blat boczny wykonany z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia?

Odp.: TAK

148. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada blaty szafki wykonane z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę?

Odp.: TAK

149. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada konstrukcję szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo, możliwość wyboru koloru czoł szuflady oraz drzwiczek?

Odp.: TAK

150. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie jest wyposażona w zamek z możliwością zamknięcia?

Odp.: TAK

- 151.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Czy Zamawiający dopuści asortyment o poniższych parametrach:

Łóżko szpitalne do opieki długoterminowej elektrycznie sterowane z materacem piankowym i powietrznym oraz szafkami przyłóżkowymi – 90 szt. (zał.4a)

Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.

Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w 8 punktach, gwarantująca stabilność leża.

Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.

Wymiary zewnętrzne łóżka:

- Długość całkowita: 2160 mm, (± 40 mm)
- Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000mm

Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230 V

Szczelność układu elektrycznego IPX6

Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców $0-75^\circ (\pm 5^\circ)$
- segment uda $0-45^\circ (\pm 5^\circ)$,
- kąt przechyłu Trendelenburga $0-18^\circ (\pm 2^\circ)$,
- kąt przechyłu anty-Trendelenburga $0-18^\circ (\pm 2^\circ)$,
- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 30 mm)

Łóżko sterowane przewodowym pilotem z wyświetlaczem LCD

Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową, egzaminacyjną.

Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.

Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym.

Autokontur segmentu oparcia pleców i uda.

Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.

Leże wypełnione płytami z polipropylenu, tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odcinane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów do unieruchamiania pacjenta.

Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

zasilania sieciowego

Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 20 cm

Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy.

Możliwość wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna

Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52

Wysokość barierki liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm.

Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg

W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami.

Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn.

Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

Bezpieczne obciążenie min. 260 kg

Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów.

Elementy wyposażenia łóżek:

- Wysięgnik z uchwytem ręki z haczykami na płyny
- Uchwyt uniwersalny na worki urologiczne
- Wieszak kroplówki
- Podświetlenie łóżka
- Sygnalizacja dźwiękowa informująca o odblokowanym hamulcu

Materac piankowy- 80 sztuk (zal.4b)

Materac profilaktyczny przeciwoleżynowy składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki viskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała, i zapewniające rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale 5-centymetrowa pianka viskoelastyczna. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m³. Wymiary (szer. × dł. × wys.): 87 × 200 × 14 cm. Gęstość objętościowa: 50/40 kg/m³. Wytrzymałość na ściskanie: 5,0kPa – krawędzie /podstawa 4,0 kPa, warstwa górna viskoelastyczna-60N. Możliwość okazjonalnego prania



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni C. Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśń zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze 100 stopni C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia.

Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 10szt (zał.4c)

- Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 210 kg
- Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka
- Rozmiar materaca 85 x 200 cm
- Wysokość 17cm
- Materac wyposażony w pokrowiec wewnętrzny z tkaniny siatkowej, który utrzymuje wszystkie komory na miejscu
- Komory materaca nylonowo – poliuretanowe
- Materac składający się z 20 komór (15 wymiennych komór głównych oraz sekcji pięć składającej się z 5 komór powietrznych)
- Wbudowany spodni powietrzny statyczny materac bezpieczeństwa
- Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego
- Obniżona komory w sekcji pięć w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze
- Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający
- Materac posiada trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca m.in: model materaca, wymiary materaca, oznaczenie wyrobu medycznego, oznaczenie CE, typ materaca, dopuszczalna waga użytkownika.
- Pokrowiec posiada trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca m.in: nazwę, wymiary, datę produkcji, instrukcję prania i czyszczenia
- Materac wyposażony w miękką, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 180 gr/m² wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 500 gr/m²/24H oraz spodniej antypoślizgowej warstwy o gramaturze min. 180 gr/m² wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenu wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%.
- Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1%
- Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w:
 - funkcja blokady panelu
 - przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji
 - przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

- diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR
 - diodowy wskaźnik wystąpienia błędu
 - diodowy wskaźnik kodu błędu
 - przycisk funkcji trybu zmiennociśnieniowego
 - przycisk funkcji trybu statycznego niskociśnieniowego
 - przyciski ustawienia masy ciała pacjenta
 - przycisk funkcji siedzenia
- 3 tryby pracy:
- tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy
 - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy
 - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.
- Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywki lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin.
- Cyfrowa pompa o maksymalnych wymiarach 11cm x 27cm x 16cm
- Powiadomienie dźwiękowe i wizualne o konieczności zmiany pozycji pacjenta przy włączonej funkcji siedzenia po 2 godzinach
- Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min
- Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201)
- Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42
- Waga pompy 1,7 kg
- Pompa zasilana niskim napięciem - 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A
- Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte tworzywem z regulacją rozstawu
- Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji
- Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego na 5 minut
- Wbudowany w pompę filtr powietrza
- Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenu wodoru o maksymalnym stężeniu 10000 ppm/1%.
- Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwoodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio na leże łóżka:
- materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 180 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej,
 - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 240 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Szafki przyłóżkowe – 90szt (zał.4d)

Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych.

Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS.

Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych.

Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie. Korpus szafki obrotowy względem podstawy możliwość ułożenia blatu z lewej/prawej. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu.

Wymiary zewnętrzne:

- wysokość - 900 mm (± 20 mm),
- szerokość - 600 mm (± 20 mm),
- szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 20 mm),
- głębokość - 450 mm (± 20 mm),
- regulacja wysokości półki bocznej w zakresie:
od 760 do 1150 mm (± 20 mm)

Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV.

Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę

Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej.

Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samodomykającym.

Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa

Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki.

Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia.

Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną

Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką.

4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą.

Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS

Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary?

Odp.: Tak.

152. Na załączniku "mapa DRZEWA" pokazano i opisano drzewa, ale co najmniej jedno będące w kolizji z projektowanym budynkiem (na środku elewacji północnej) nie zostało opisane. Czy w zakres zadania wchodzi zrobienie nowej inwentaryzacji zieleni? Czy mamy bazować na dokumencie dostarczonym przez Inwestora.

Odp.: Należy wykonać nową inwentaryzację zieleni.

153. Czy mamy pracować na mapie do celów projektowych dostarczonej przez Inwestora, czy wykonać aktualizację mapy (zapis w PFU str. 5).

Odp.: Zgodnie z PFU

154. Czy mamy uzyskać nową decyzję ULICP (zapis w PFU str. 5), czy dostarczona przez Inwestora jest wystarczająca?

Odp.: Wykonać zgodnie z SWZ.

155. W miejscu rozbudowy do budynku istniejącego H dochodzi kanał techniczny opisany na rzucie piwnic budynku H jako "poza zakresem opracowania", a w treści PFU jest zapis o jego przełożeniu. Jakie działania projektowane należy zatem przyjąć dla tego kanału?

Odp.: Kanał technologiczny jest obiektem żelbetowym monolitycznym o zróżnicowanej szerokości (1,8x2,5m) oraz wysokość ok. 2,0m. Ustykuwanie kanału zgodnie z mapą do celów projektowych. W kanale znajdują się instalacje: ciepła woda, cyrkulacja, zimna woda, parax2, c.ox2. Brak konieczności wyburzenia kanału. Brak dokumentacji budowlanej dotyczącej kanału.

156. Jaki ma mieć przebieg droga pożarowa dla rozbudowywanej części? Czy Zamawiający może dostarczyć aktualny rysunek układu dróg pożarowych wokół istniejących budynków (instrukcja pożarowa/ekspertyza pożarowa).

Odp.: Inwestycja prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Po stronie Wykonawcy jest zaprojektowanie drogi pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

157. Czy istniejąca sieć hydrantów zewnętrznych ma wymaganą wydajność, czy należy ją dostosować?

Odp.: Istniejące hydranty zapewniają odpowiednią wydajność. Po stronie Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

158. W decyzji ULICP jest zapis o zasilaniu elektrycznym w ramach istniejącej umowy. Jaki zakres będzie do realizowanie – rozbudowa instalacji wewnętrznych /rozbudowa sieci szpitalnej/ budowa podstacji?
Odp.: Do zrealizowania jest zasilenie poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji z budynku H lub poprzez nowe zasilanie z rozdzielni S1. W nowo wybudowanym budynku (na poziomie -1) wymagana jest RNN oraz UPS zasilający obwody rezerwowane.
159. Ile dyżurek (o których mowa w PFU na każdej kondygnacji) ma zostać zaprojektowanych na każdej z kondygnacji nowego budynku i dla ilu osób będą przewidziane?
Odp.: 3 dyżurki na kondygnacji dla 6 osób.
160. Czy sale dzienne (o których mowa w PFU na każdej kondygnacji) mają umożliwiać zebranie się wszystkich pacjentów z kondygnacji (30 osób) czy mogą to być pomieszczenia mniejsze?
Odp.: NIE, wystarczy pomieszczenie na ok. 10 osób.
161. Czy pomieszczenia terapii , o których mowa w PFU - kinezyterapii, fizjoterapii, hydroterapii – będą obsługiwać jedynie pacjentów wewnętrznych, czy również pacjentów z poza szpitala, bo w takim wypadku wymagałoby to odpowiedniego zaplecza dla tych osób. Dla ilu osób mogących przebywać jednocześnie w obrębie tych pracowni należy przewidzieć te pomieszczenia?
Odp.: Tylko pacjentów wewnętrznych, jednocześnie 5-6 pacjentów. Inwestor rezygnuje z sali do hydroterapii.
162. Czy Zamawiający posiada źródła gazów medycznych, z których będzie można rozbudować instalację dla projektowanej części, czy należy zaprojektować nowe źródła?
Odp.: Tak, posiadamy źródła gazów medycznych.
163. Czy zamawiający posiada zasilanie rezerwowe na terenie szpitala, z którego będzie można skorzystać, czy należy zaprojektować nowe zasilania rezerwowe wymagane przepisami (woda i energia elektryczna) dla potrzeb rozbudowywanej części.
Odp.: Tak, Zamawiający posiada wystarczające zasilanie rezerwowe.
164. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wykonania instalacji klimatyzacji, a jedynie wentylację mechaniczną.
Odp.: Klimatyzacja w gabinetach diagnostyczno- zabiegowych, pokoju badań (po 3 sztuki na kondygnację)
165. Czy należy w projekcie uwzględnić jakieś alternatywne źródła jak fotowoltaika, pompy ciepła itp?
Odp.: NIE



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

166. Czy Zamawiający ma wewnętrzne standardy materiałów wykończeniowych, które zobowiązani będziemy zrealizować w ramach tej inwestycji.
Odp.: Wykładzina podłogowa i ścienna w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, pokoju badań, łazienkach. Nie dopuszczamy płytek ceramicznych.
167. Ładowisko - jak przebiega powierzchnia podejścia 1:22,2(4)
Odp.: Inwestycja nie wpływa na ładowisko.
168. Dokumentacja archiwalna/fundamenty/posadowienie/odsadzki
Odp.: Brak dokumentacji archiwalnej.
169. Czy Inwestor ma w zamierzeniu kontynuację istniejącej kolorystyki oraz estetyki elewacji budynku?
Odp.: TAK
170. Czy należy dostosować podział okien do istniejących oraz zachować nietypową kolorystkę RAL 9007 ?
Odp.: TAK
171. W PFU nie ujęto instalacji klimatyzacji. Czy Wykonawca winien ująć w projekcie wykonanie montaż instalacji klimatyzacji ?
Odp.: Klimatyzacja w gabinetach diagnostyczno- zabiegowych, pokoju badań (po 3 sztuki na kondygnację)
172. Czy klauzula czystych strat finansowych może być z limitem 3 mln zł?
Odp.: NIE
173. Czy możemy wprowadzić franszyzę procentową w wysokości 10% nie mniej niż 5.000 zł dla klauzuli czystych strat finansowych.?
Odp.: NIE.
174. Czy doświadczenie projektanta w branży architektonicznej w ostatnich 10 latach - dla maksymalnej liczby punktów musi opierać się na jakichkolwiek pracach - typu Pełnienie funkcji projektanta w branży architektonicznej dla 8-10 pełnobrażowych dokumentacji projektowych ? - Czy też musi to być 8-10 prac z doświadczenia w pełnieniu funkcji Głównego projektanta/ architekta przy zaprojektowaniu co najmniej jednej przebudowy lub/i modernizacji lub/i budowy lub/i nadbudowy lub/i rozbudowy lub/i remontu budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki medycznej o powierzchni całkowitej minimum 1800 m², a w zakres wchodził oddział łóżkowy?
Odp.: 9-10 prac z doświadczenia projektanta w branży architektonicznej posiadającego doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji projektanta w branży



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

architektonicznej dla pełnobrańowych dokumentacji projektowych, dla przebudowy lub/i modernizacji lub/i budowy lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej minimum 1800 m2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w warunku udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Modyfikacja swz oraz formularza ofertowego w załączeniu wraz z niniejszymi odpowiedziami na zapytania.

175. Czy doświadczenie kierownika budowy w ostatnich 10 latach - dla maksymalnej liczby punktów musi opierać się na jakichkolwiek pracach z zakresu szpitali/ZOZ itp. - typu Pełnienie funkcji projektanta w branży architektonicznej dla 8-10 pełnobrańowych dokumentacji projektowych ? - Czy też musi to być 8-10 prac z doświadczenia w pełnieniu funkcji Głównego projektanta/ architekta przy zaprojektowaniu co najmniej jednej przebudowy lub/i modernizacji lub/i budowy lub/i nadbudowy lub/i rozbudowy lub/i remontu budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki medycznej o powierzchni całkowitej minimum 1800 m2, a w zakres wchodził oddział łóżkowy? Szczególnie chodzi o to czy metraż min, 1800 m2 będzie brany pod uwagę w punktacji?

Odp.: 9-10 prac z doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy przy zadaniu budowlanym polegającym na przebudowie lub/i modernizacji lub/i budowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej minimum 1800 m2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w warunku udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Modyfikacja swz oraz formularza ofertowego w załączeniu wraz z niniejszymi odpowiedziami na zapytania.

176. Czy doświadczenie kierownika budowy w ostatnich 10 latach - dla maksymalnej liczby punktów musi opierać się na jakichkolwiek pracach z zakresu szpitali/ZOZ itp. - typu Pełnienie funkcji kierownika dla 8-10 robót? - Czy też musi to być doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi podczas całego trwania umowy przy robotach budowlanych związanych z co najmniej jedną przebudową lub/i modernizacją lub/i budową lub/i nadbudową lub/i rozbudową lub/i remontem budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki medycznej o powierzchni całkowitej minimum 1800 m2, a w zakres wchodził oddział łóżkowy? Szczególnie chodzi o to czy metraż min, 1800 m2 będzie brany pod uwagę w punktacji

Odp.: 9-10 prac z doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy przy zadaniu budowlanym polegającym na przebudowie lub/i modernizacji lub/i budowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej minimum 1800 m2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w warunku udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Modyfikacja swz oraz formularza ofertowego w załączeniu wraz z niniejszymi odpowiedziami na zapytania.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

177. W ramach zadania pod nazwą: "Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej" Wykonawca wykonał pełnobrańzowe dokumentacje projektowe dla kilku budynków szpitalnych. Każdy z budynków objęty był odrębną dokumentacją projektową oraz odrębnymi postępowaniami administracyjnymi (pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami). Wszystkie te budynki zostały wymienione na jednym wspólnym dokumencie potwierdzającym wykonanie tych prac (poświadczenie). Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca wykazując doświadczenie projektanta zgodnie z pkt. XIX.,1,b, SIWZ każdy z budynków wymienionych w przedmiotowym poświadczeniu wykazał jako odrębną dokumentację (zgodnie ze stanem faktycznym tak te inwestycje były procedowane) na potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z pkt. XIX.,1,b SIWZ.

Odp.: NIE

178. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie jednej łazienki na dwie sale łóżkowe?

Odp.: NIE

179. Czy Zamawiający wymaga wykonania umywalki w sali łóżkowej, pomimo że będzie do każdej Sali łazienka?

Odp.: TAK.

180. W związku z nowymi informacjami wynikającymi z zamieszczenia przez Zamawiającego nowych plików - sporym utrudnieniem dla naszej spółki jest, aby w środku sezonu budowlanego zdążyć odpowiednio wyliczyć i złożyć satysfakcjonującą Zamawiającego ofertę. Podobny dylemat będą mieli również inni potencjalni Oferenci, gdzie wielu z nich (my również) będzie musiało zrezygnować z udziału w Państwa postępowaniu. Zaszkozi to zarówno interesowi postępowania przetargowego jak i Zamawiającego. Naszym zdaniem zostaną w ten sposób naruszone zasady - efektywności ekonomicznej, uczciwej konkurencji, zasada proporcjonalności oraz równego traktowania. Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie przeniesienie terminu składania ofert, co umożliwi przygotowanie się większej liczby Oferentów. Proszę o przełożenie terminu na 4 kwietnia.

Odp.: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 11.04.2025 r.

181. **w SWZ jest zapis IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów: pkt 7.**

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu *oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VII SWZ."

Zapytanie: Czy Podmiot udostępniający wykonawcy zasoby ma wskazać w zał. nr 2 - oświadczenie-125 ust. 1 spełnienie warunku , zasoby które go dotyczą w treści oświadczenia np. wpisując Oświadczam, że spełniam warunki udziału w



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
📠 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ. *w pkt. V pkt. 2 ppkt.4) 1.2 Czy nie wolno nic wpisywać w oświadczenie, tylko podmiot udostępniający zasoby ma podpisać załącznik nr 2 - oświadczenie-125 ust. 1 spełnienie warunku - w wersji przygotowanej dla wykonawcy ubiegającego się o zamówienie?

Odp.: Zgodnie z swz podmiot udostępniający zasoby winien złożyć swoje odrębne oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem zakresu w jakim udostępnia zasoby Wykonawcy. Ponadto podmiot udostępniający składa też oświadczenie będące zał. nr 8 do swz. Każde z tych oświadczeń podmiot udostępniający podpisze we własnym imieniu podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA:

Zamawiający udostępnia nowe dokumenty dotyczące sprawy (mapy, zezwolenia, rzuty). Dokonuje też korekty formularza ofertowego, swz oraz PFU.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 11.04.2025 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 11.04.2025 r. godz. 11:00.

Zmianie ulega termin związania ofertą: 10.05.2025 r.

Z poważaniem