




POZ. 2. WZMOCNIENIE OTWORU
POD WINDĘ GASTRONOMICZNĄ 1:25



- UWAGA!**
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - STAL S235
 - STAL NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEC MAŁOWANIE WG KLASY KOROZYJNOŚCI C2
 - POŁĄCZENIA ELEMENTÓW WYKONAĆ NA SPOINY PACHWINOWE. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA SPOINY PACHWINOWEJ WYKONAĆ SPOINĘ CZOŁOWĄ TYPU V.
 - GRUBOŚĆ SPOIN:
 - PACHWINOWA: 0,7 GR. CIEŃCZEGO ELEMENTU
 - CZOŁOWA: NA PEŁNY PRZĘKRÓJ ŁĄCZONEGO ELEMENTU
 - BELKI STALOWE KOTWIĆ DO ISTNIEJĄCYCH PODCIĄGÓW ZA POMOCĄ INIEKCYJNYCH KOTEW CHEMICZNYCH
 - ŚREDNICA KOTWY: M12
 - KLASA KOTWY: 8.8
 - MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA: 11cm
 - MINIMALNA NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE: 34kN
 - MINIMALNA NOŚNOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: 41,5kN
 - W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA INNYCH WARUNKÓW / WŁAŚCIWOŚCI NIŻ ZAŁOŻONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU WERYFIKACJI ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

REWIZJA 01.2025

	MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński Biuro: ul. P.E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 Bydgoszcz www.modernprojekt.pl biuro@modernprojekt.pl tel. stacjonarny: 52 551 29 01, tel. komórkowy: 606 11 44 35			Nr rysunku
				K 09
Inwestor	MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuita 1, 85-102 Bydgoszcz			Faza
Inwestycja	TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY.			PROJEKT WYKONAWCZY
Adres	ul. Karpacka 30, 85-184 Bydgoszcz Działka nr ew. 12, Obręb: 492 województwo: kujawsko - pomorskie			Data
Przedmiot rysunku	POZ. 2. WZMOCNIENIE OTWORU POD WINDĘ GASTRONOMICZNĄ			Skala
Funkcja	Imię i nazwisko	Branża	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Kurzyński	Konstrukcja	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowl. KUP/0002/P00K/07	
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Oseseć	Konstrukcja	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowl. KUP/0090/PBKb/22	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.				