

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana posadzki w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1

ADRES INWESTYCJI: Środa Wlkp. ul. Lipowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Środa Wielkopolska

ADRES INWESTORA: ul. Daszyńskiego 5  
63-000 Środa Wlkp.

WYKONAWCA: Archiformacja sp. zo.o.

ADRES WYKONAWCY: ul. R. Dmowskiego 22  
63-000 Środa Wlkp  
NIP: 786-172-40-51

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Wiesław Hucaluk

DATA OPRACOWANIA: 01.04.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

01.04.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2		
		939,38	m2	939,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>939,380</b>
2 d.1	TZKNBK VI -137 analogia	Rozebranie izolacji z papy, pierwsza warstwa	m2		
		poz.1	m2	939,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>939,380</b>
3 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * 0,021	m3	19,727	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,727</b>
4 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - papa	m3		
		poz.2 * 0,006	m3	5,636	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,636</b>
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
5 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE - poziome podposadzkowe	m2		
		864,74 + 77,09	m2	941,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>941,830</b>
6 d.2	KNR 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z deski sportowej fabrycznie lakierowanej	m2		
	ruszt drewniany pod podłogę	poz.5	m2	941,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>941,830</b>
7 d.2	KNR 2-02 1111-06 analogia	Posadzki z deszczulek - wentylowana listwa przypodłogowa	m		
	ruszt drewniany pod podłogę	42,08 * 2 + 22,65 * 2	m	129,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>129,460</b>
8 d.2	ZKNR C-2 0616-07	System parkietowy. Pastowanie i froterowanie	m2		
	ruszt drewniany pod podłogę	poz.6	m2	941,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>941,830</b>