

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			ROBOTY POWIERZCHNIOWE - D-01.00.00				
1	KNR 2-01 d.1 0119-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonawczej	ha	0,030		
			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE - D-01.00.00				
2	KNR 2-31 d.2 0815-01 analogia		Rozebranie płyt betonowych na podsypce piaskowej	m ²	9,000		
3	KNR 2-31 d.2 0807-03 analogia		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr8cm	m ²	32,700		
4	KNR 2-31 d.2 0806-07 analogia		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej/brukowca o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadunkiem i odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacji do 5km	m ²	275,900		
5	KNR 2-31 d.2 0813-06 analogia		Rozebranie krawężników granitowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadunkiem i odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacji do 5km	m	14,000		
6	KNR 2-31 d.2 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	10,000		
7	KNR 2-31 d.2 0812-03		Rozebranie law pod krawężniki z betonu	m ³	1,000		
8	KNR 4-01 d.2 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją	m ³	4,300		
9	KNR 4-01 d.2 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	4,300		
			ROBOTY ZIEMNE - D-02.00.00				
10	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02 analogia		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm	m ²	309,200		
11	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12 analogia		Wywiezienie urobku sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³	216,440		
12	KNR 2-31 d.3 0103-04 analogia		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	309,200		
			PODBUDOWY - D-04.00.00				
13	KNR 2-31 d.4 0104-05 0104-06		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	m ²	309,200		
14	KNR 2-31 d.4 0114-05 0114-06 analogia		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	317,600		
			ELEMENTY DROGI - D-08.00.00				
15	KNR 2-31 d.5 0402-04		Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	1,000		
16	KNR 2-31 d.5 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m	12,000		
			NAWIERZCHNIE - D-05.00.00				
17	KNR 2-31 d.6 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie wraz z regulacją istniejących nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m ²	20,000		
18	KNR 2-31 d.6 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m ²	12,200		
19	KNR 2-31 d.6 0205-02 analogia		Nawierzchnia z brukowca/kamienia polnego na 10 cm podsypce cem-piaskowej - materiał z rozbiórki	m ²	205,200		
20	KNR 2-31 d.6 0205-02 analogia		Nawierzchnia z brukowca/kamienia polnego na 10 cm podsypce cem-piaskowej	m ²	87,900		

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
21 d.6	KNR 2-31 0505-06 analogia		Nawierzchnia z żółtego klinkieru na 5cm podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (przyjąć 30% uzupełnienia)	m ²	16,100		
22 d.6	KNR 2-31 0507-01 0507-02 analogia		Rmont opaski z mieszanki betonowej C12/15 przy budynkach - warstwa o grubości do 20 cm	m ²	18,100		
7			ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE, KANALIZACJA DESZCZOWA - D-03.00.00				
23 d.7	KSNR 4 1417-02 analogia		Rozbiórka i odtworzenie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm z kratą żeliwną na zawiasach kl D250, koszem C3 oraz osadnikiem z rury fi 500 o wysokości 800mm, opaską z betonu C12/15 o szer. 30cm - należy przewidzieć pełen asortymen robót dla kompletnej i poprawnej realizacji zadania.	kpl.	1,000		
24 d.7	KNR 2-31 1406-03 analogia		Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej dla włączów kanałowych wraz z wymianą włązu na typ ciężki	szt.	2,000		
25 d.7	KNR-W 2-19 0306-05		Rury ochronne (osłonowe dwudzielne typu arot fi 110) z PE, PCW, PP	m	14,000		