
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe wojskowej bocznicy kolejowej nr 112 na terenie kompleksu wojskowego - Zadanie nr 1
ADRES INWESTYCJI: Warszawa Wesola
NAZWA INWESTORA: 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA: ul. Witolda Pileckiego 5, 08-110 Siedlce
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Mariola Sikora
DATA OPRACOWANIA: 30.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.09.2024

Data zatwierdzenia

Naprawa wbk 112

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Naprawa wbk 112					
1		WYMIANA PODKŁADÓW			
1 d.1	KNCK-7 0405-06	Naprawa toru nr 1 i 1c przez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na podsypce z tłucznia-	podk ład		
		110	podk ład	110,000	
				RAZEM	110,000
2		NAWIERZCHNIA Z PŁYT ŻELBETOWYCH			
2 d.2	KNR 2-37/G EO 0812-04	Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych przejazdów drogowych	m2		
		10,2	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
3 d.2	KNR 2-37/G EO 0811-04	Zabudowa przejazdów drogowych - nawierzchnia z płyt żelbetowych - 2 płyty wewnętrzne, 1 płyta zewnętrzna	m2		
		10,2	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
4 d.2	Katalog własny	Organizacja ruchu drogowego w trakcie naprawy przejazdu kolejowo - drogowego - ustawienie osygnalizowania oraz zabezpieczenie miejsca robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	Katalog własny	Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego i uzgodnienie z MZDW	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 WYMIANA PODKŁADÓW		2
2 NAWIERZCHNIA Z PŁYT ŻELBETOWYCH		2
Spis treści		3