


Szczegół A



LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,5 kg/m ²
3	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, gr. 4 cm
4	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3, gr. 20 cm
5	w-wa gruntu stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm (z betoniarni)
6	ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej, gr. 8 cm - szer. 20 cm
7	podsyпка cem. piask. (1:4), gr. 4 cm
8	ława betonowa klasy C 12/15 MPa
9	krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm (+4 cm ponad ściek)
10	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm - kruszywo granitowe
11	betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm - kolor szary
12	opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm (zatopiony)

Jednostka projektowa:			
		Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 63-440 Raszków	
Stadium:			
Projekt techniczny			
Nazwa zadania:			
Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Szczegóły konstrukcyjne			
Skala: 1:10			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. Inżynierii drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POD/21	
Data:	Umowa nr:		Nr rys:
czerwiec 2024r.	6/2024 z dnia 10.04.2024r.		5.0