

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Naprawczy projekt architektoniczno - budowlany mocowania belek stalowych do budynku oraz naprawę elewacji z płyt kamiennych w bramie wjazdowej na dziedzińcu wewnętrznym Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Roboty towarzyszące
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, UL. PODGÓRNA 15-16
INWESTOR : KSIĄŻNICA POMORSKAL
ADRES INWESTORA : UL. PODGÓRNA 15/16, 70-205 SZCZECIN
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : luty 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--------|
| R*1,3 - utrudnienie - obiekt czynny + małe zaplecze | | | | | |
| S*1,1 - utrudnienie - obiekt czynny, trudny dojazd | | | | | |
| 1 | | Elewacja od strony podwórka | | | |
| 1.1 | | Czyszczenie naprawa i konserwacja parapetów | | | |
| d.1.1 | 1 KNR 4-01 1208-02 z.sz. 2.2 9912-02 analogia | Czyszczenie chemiczne parapetów z cegły z odchodów ptasich. Stosować preparaty systemowe Krotność = 3 (0,23+0,12)*(2,5*9+3,69)<parapety z cegły> | m ² m ² | 9,167 | |
| | | | | RAZEM | 9,167 |
| d.1.1 | 2 KNR 4-01 1208-02 z.sz. 2.2 9912-02 analogia | Czyszczenie chemiczne parapetów z zapraw betonowych na podkładzie z dachówek ceramicznych z odchodów ptasich. Stosować preparaty systemowe Krotność = 3 0,3*(1,58*2*2+3,69+2,5*6)+0,15*(10,12-2,5*3)*2<parapety i gzymsy z zapraw na podkładzie z dachówki ceramicznej> | m ² m ² | 8,289 | |
| | | | | RAZEM | 8,289 |
| d.1.1 | 3 KNR BC-02 0121-02 analogia | Przygotowanie podłoża - wykucie spoin na głębokość 2 cm - parapety ceglane poz.1 | m ² m ² | 9,167 | |
| | | | | RAZEM | 9,167 |
| d.1.1 | 4 ZKNR C-2 0409-01 | Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - do 2,0 m2 - spoinowanie parapetów ceglanych poz.3 | m ² m ² | 9,167 | |
| | | | | RAZEM | 9,167 |
| d.1.1 | 5 KNR 19-01 0501-01 analogia | Uzupełnienie podkładu z dachówki ceramicznej 30% poz.2*30% | m ² m ² | 2,487 | |
| | | | | RAZEM | 2,487 |
| d.1.1 | 6 ZKNR C-2 0409-10 9901 analogia | Naprawa warstwy spadkowej na podkładzie z dachówki 30% poz.2*30% | m ² m ² | 2,487 | |
| | | | | RAZEM | 2,487 |
| d.1.1 | 7 ZKNR C-2 0409-10 9901 analogia | Uzupełnienie warstwy spadkowej na parapetach na podkładzie z dachówki - na całej długości parapetów poz.2 | m ² m ² | 8,289 | |
| | | | | RAZEM | 8,289 |
| d.1.1 | 8 KNR BC-02 0129-05 analogia | Zabezpieczenie podłoża przy renowacji starego budownictwa preparatem systemowym - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne poz.2 | m ² m ² | 8,289 | |
| | | | | RAZEM | 8,289 |
| d.1.1 | 9 KNR BC-02 0129-01 analogia | Zabezpieczenie podłoża przy renowacji starego budownictwa preparatem systemowym - powierzchnie betonowe, malowanie ręczne poz.2 | m ² m ² | 8,289 | |
| | | | | RAZEM | 8,289 |
| d.1.1 | 10 KNR AT-09 0104-06 analogia | Montaż listew spiralnych stop-ptak typu S (1,58*2*2+3,69+2,5*6)+(10,12-2,5*3)*2<parapety i gzymsy z zapraw na podkładzie z dachówki ceramicznej> (2,5*9+3,69)<parapety z cegły> | m m m | 30,250 26,190 | |
| | | | | RAZEM | 56,440 |
| d.1.1 | 11 KNNR 2 1505-01 analogia | wykonanie zabezpieczeń z siatki za rurą spustowa 1,5*14,2 | m ² m ² | 21,300 | |
| | | | | RAZEM | 21,300 |