

## Załącznik 1a do SWZ

## PRZEDMIAR : REMONT BUDYNKU PRACOWNIKÓW ZIELENI

					0,00 zł
<b>1</b>	<b>ROZBIÓRKI</b>				<b>0,00 zł</b>
		Pozostałe pom	6,00	szt	0,00 zł
	Demontarz drzwi zew z futryną		1,00	szt	0,00 zł
	Demontaż wykładziny	0.1 0.2 0.3	36,64	m2	0,00 zł
	Demontaż desek gr 25	Pozostałe pom	1,71	m3	0,00 zł
	Demontaż legarów gr 60x40	Pozostałe pom	0,25	m3	0,00 zł
	Demontaż płyty pilśniowej	Pozostałe pom	0,68	m3	0,00 zł
	Demontaż papy na lepiku	Pozostałe pom	68,41	kg	0,00 zł
	Rozbiórka chudego bet	Pozostałe pom	6,84	m3	0,00 zł
	Pogłębienie posadzki o 20cm	Pozostałe pom	13,68	m3	0,00 zł
	Ściany działowe / kominy	0.3	1,83	m3	0,00 zł
	Węgarki poszerzanych drzwi	0.1	0,90	m3	0,00 zł
	Ściany nad poszerzannymi drzwiami	0.1	0,26	m3	0,00 zł
	Ściany nad poszerzannymi drzwiami	0.1	0,26	m3	0,00 zł
	Ściany nad poszerzannymi drzwiami	0.1	0,26	m3	0,00 zł
	Ściany nad poszerzannymi drzwiami	0.1	0,11	m3	0,00 zł
	Ściany nad poszerzannymi drzwiami	0.3	0,30	m3	0,00 zł
	Ściany nad poszerzannymi drzwiami	0.4	0,30	m3	0,00 zł
	Rozebranie sufitu GKB+trzcina	Pozostałe	4,79	m3	0,00 zł
<b>2</b>	<b>UTYLIZACJA</b>				<b>0,00 zł</b>
	Odpady ogólnobudowlane + 20%		32,86	m3	0,00 zł
	Wykładzina + 20%		36,64	kg	0,00 zł
	Papa lepik itp.+ 20%		82,09	kg	0,00 zł
<b>3</b>	<b>INSTALACJE WOD-KAN PODPOSADZKOWA, PODTYNKOWA,</b>				<b>0,00 zł</b>
	Wykonanie podłączenia - Podejście do zlewozmywaka x1 i umywalki x1	0.2	2	szt	0,00 zł
	Wykonanie podłączenia - Podejście do zlewozmywaka x1	0.4	1	szt	0,00 zł
	Ułożenie nowych przewodów C.O. do istniejących lokalizacji kaloryferów	Cały budynek	6	szt	0,00 zł
	Liczba podejść	0.2	5	szt	0,00 zł
<b>3</b>	<b>POSADZKI</b>				<b>0,00 zł</b>
	Chudy beton gr 10cm	Pozostałe pom.	68,41	m2	0,00 zł
	Termoizolacja - styrodur 2x8cm	Pozostałe pom.	68,41	m2	0,00 zł
	Izolacja przeciwwilgociowa folia 0,2mm kejona na zakładach	Pozostałe pom.	68,41	m2	0,00 zł
	Szlichta betonowa gr 6cm, wyprofilowana ze spadkiem 3% do odpływów liniowych i krtek w prysznicach i pralni	Pozostałe pom.	68,41	m2	0,00 zł
<b>4</b>	<b>PRACE MURARSKIE</b>				<b>0,00 zł</b>
	Ściana gr 18 cm SILKAT EI 60	0.8	4,06	m2	0,00 zł
<b>5</b>	<b>PRACE TYNKARSKIE</b>				<b>0,00 zł</b>
	Naprawy miejscowe ubytków tynku przyjęto 10% powierzchni tynków istniejących, wraz z uzupełnianiem brakujących pustaków	Pozostałe pom.	20,86	m2	0,00 zł
<b>6</b>	<b>SUFIT GK</b>				<b>0,00 zł</b>
	Montaż sufitu na pojedynczej podkonstrukcji 2 x GKB1	Pozostałe pom.	68,41	m2	0,00 zł
	Paroizolacja	Pozostałe pom.	75,78	m2	0,00 zł
	Izolacja z wełny mineralanej gr 20cm	Pozostałe pom.	75,78	m2	0,00 zł
<b>7</b>	<b>ZABUDOWY GKB</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>8</b>	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITU</b>				<b>0,00 zł</b>

					0,00 zł
	Naprawa po bruzdzeniu pod instalacje /ściany/ przyjęto bruzdzenie na każdej ścianie		147,63	mb	0,00 zł
	Zrywanie starej powłoki malarskiej /ściany/ przyjęto 100% powierzchni		250,97	m2	0,00 zł
	Uzpełnianie ubytków tynku /głuchy tynk/ 15%	0.1 0.2 0.3 0.6 0.7	37,65	m2	0,00 zł
	Gruntowanie i szpachlowanie gładzią cementową /ściany/		250,97	m2	0,00 zł
	Malowanie farbą zmywalną >10.0000 /ściany/		250,97	m2	0,00 zł
	Gruntowanie i szpachlowanie /sufit/		68,41	m2	0,00 zł
	Malowanie/sufit/		68,41	m2	0,00 zł
<b>9</b>	<b>IZOLACJE PŁYNNNE</b>				<b>0,00 zł</b>
	Przygotowanie podłoża pod izolację - gruntowanie, uzupełnianie ubytków / ściany /	0.2	3,20	m2	0,00 zł
	Przygotowanie podłoża pod izolację - gruntowanie, uzupełnianie ubytków / ściany /	0.4	5,01	m2	0,00 zł
	Wykonanie izolacji w płynie w systemie MAPEI lub równoważnym / ściany /	0.2	3,20	m2	0,00 zł
	Wykonanie izolacji w płynie w systemie MAPEI lub równoważnym / posadzki /	0.4	5,56	m2	0,00 zł
<b>10</b>	<b>GLAZURA, TERAKOTA, WYKŁADZINA PVC</b>				<b>0,00 zł</b>
	Glazura od poziomu posadzki do 2,0m /sylikony, kątowniki itp./	0.2	3,20	m2	0,00 zł
	Glazura od poziomu posadzki do +1,6m /sylikony, kątowniki itp./	0.4	5,01	m2	0,00 zł
	Gres posadzka	0.1 0.4	18,64	m2	0,00 zł
	Gres cokoły wys 10cm	0.1 0.4	15,08	mb	0,00 zł
	Wykładzina PVC + wylewka samopoziomująca /posadzka/	0.2 0.3 0.6 0.7	46,68	m2	0,00 zł
	Wykładzina antyelektrostatyczna + wylewka samopoziomująca /posadzka/	0.8	3,09	m2	0,00 zł
	Wykładzina PVC /cokoły/	0.2 0.3 0.6 0.7	54,12	mb	0,00 zł
	Wykładzina PVC /cokoły/	0.8	6,26	mb	0,00 zł
<b>11</b>	<b>DOSTAWA I MONTAŻ BIAŁEGO OSPRZĘTU SANITARNEGO</b>				<b>0,00 zł</b>
	Baterie, zlew, umywalka itp. wg opracowania A0.1	0.2			
	Zlew dwukomorowy + bateria z mieszaczem (bez fotokomórki)	0.2	1	kpl	0,00 zł
	Umywalka wisząca 50cm + baterie z mieszaczem (bez fotokomórki)	0.2	1	szt	0,00 zł
	Baterie, zlew, umywalka, odpływ, syfon itp. wg opracowania A0.1	0.4			0,00 zł
	Zlew jednokomorowy + bateria z mieszaczem (bez fotokomórki)	0.4	1	kpl	0,00 zł
<b>12</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>				<b>0,00 zł</b>
	DRZWI ZEWN "90" PVC, z samozamykaczem, pełne, białe	0.1	1,00	szt	0,00 zł
	DRZWI WEW "90" drewniane, płycinowe, ościeżnica stalowa kątowna	0.2 0.3 0.6 0.7	4,00	szt	0,00 zł
	DRZWI WEW "90" drewniane, płycinowe, ościeżnica stalowa kątowna, otwór wentylacyjny	0.4	1,00	szt	0,00 zł
	DRZWI WEW "90" stalowe gładkie EI30	0.8	1,00	szt	0,00 zł
<b>13</b>	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZE PODTYNKOWE</b>				<b>0,00 zł</b>
	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej podtynkowej	pozostałe pom	36,00	pkt	0,00 zł
	Demontaż białego montażu elektrycznego / opraw oświetleniowych itp.	pozostałe pom	1,00	kpl	0,00 zł
	Dostawa i montaż okablowania 3x2,5m2 do gniazdd podwójnych (w tym jedno siłowe	pozostałe pom	20	szt	0,00 zł
	Dostawa i montaż okablowania 3x2,5m2 do opraw oświetleniowych	pozostałe pom	5	szt	0,00 zł
<b>14</b>	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZE BIAŁY MONTAŻ</b>				<b>0,00 zł</b>
	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych ledowych natynkowych wraz z doбором fotometrycznym				
	H1	pozostałe pom	5	szt	0,00 zł

A	pozostałe pom	8	szt	0,00 zł
B Downlight	pozostałe pom	6	szt	0,00 zł
Dostawa i montaż gniazdek i włączników	pozostałe pom	27	szt	0,00 zł
Dokumentacja powykonawca, pomiary itp.	pozostałe pom	1	kpl	0,00 zł
<b>15 INSTALACJA WENTYLACJI</b>				<b>0,00 zł</b>
Dostawa i montaż centrali wentylacyjna z rekuperacją Vn 350 / Vw 350 m3/h <b>CNW nr 1</b>	0.1 0.2 0.7	1,00	szt	0,00 zł
Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego fi90 z kratką wentylacyjną, z izolowaną typową podstawą dachową oraz z turbowentem /wentylacja grawitacyjna/	0.8	1,00	kpl	0,00 zł
Doprowadzenie dopływu powietrza za pomocą kanału "Z" o przekroju 10x20 cm w pomieszczeniu nr 0.8. Wysokość kanału 100cm. Kratki typu żaluzja z możliwością ręcznego regulowania przepływu powietrza.	0.8	1,00	kpl	0,00 zł
Dostawa i mntaż centrali wentylacyjnej Vn 390 Vw 280 m3/h <b>CNW nr 2</b>	0.3 0.4 0.5 0.6	1,00	kpl	0,00 zł
Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych <b>wywiewnych do fi 160</b> /bez obudowywania/ <b>wraz z kratkami wentylacyjnymi itp.</b>	Cały budynek	35,00	mb	0,00 zł
Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych <b>nawiewnych izolowanych do fi 160</b> /bez obudowywania/ <b>wraz z kratkami wentylacyjnymi itp.</b>	Cały budynek	25,00	mb	0,00 zł
Dostawa i montaż + uszczelnienie wyrzutni dachowej	0.1 0.4 0.5	3,00	szt	0,00 zł
Dostawa i montaż + uszczelnienie czerpnia ścienna	0.1 0.4	2,00	szt	0,00 zł
Przekucia przez ściany na potrzeby montażu kanałów wentylacyjnych, kanału "Z" wraz z izolacją i wypełnieniem	Cały budynek	11,00	szt	0,00 zł
Bruzdowanie ścian do poprowadzenia zasilania co centrali CNW nr 1 i CNW nr 2	Cały budynek	12,00	mb	0,00 zł
Uzupełnienie bruzd		12,00	mb	0,00 zł
Próby, regulacja i rozruch instalacji wentylacji mechanicznej		1,00	kpl	0,00 zł
Obróbki dekarские podstawy dachowej		1,00	kpl	0,00 zł
<b>16 PRACE RÓŻNE</b>				<b>0,00 zł</b>
Zabezpieczenie /uszczelnienie/ dachu papą po demontażu mominów		4,00	m2	0,00 zł