

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : REMONT MIESZKANIA

Obiekt : /W

Adres : Ul. Żaków 2b/2 66-200 Świebodzin

ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor : Gmina Świebodzin

Adres : 66-200 Świebodzin Ul.Rynkowa 2

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: REMONT MIESZKANIA
 Obiekt: /W
 Adres: Ul. Żaków 2b/2 66-200 Świebodzin

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 401-0816-06-30 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z paneli podłogowych nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów	34,000	m2
2	KNR 401-0818-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	7,000	m2
3	KNR 401-0821-08-00 WACETOB Warszawa Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ułożonych na kleju	18,000	m2
4	KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	9,000	m2
5	KNR 401-0426-02-00 IGM Warszawa Rozebranie obicia ścian drewnianych: z desek nieotynkowanych na styk	42,000	m2
2	ROBOTY BUDOWLANE		
6	KNR 003-0702-04-00 Wykucie ze ścian żelbetowych i wstawienie nowych drzwi pływających wewnętrznych	6,000	szt
7	KNR 0004-0301-02-00 KOPRIN Koszalin Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 10 mm, z gipsu tynkarskiego - wyrownanie ścian po demontażu boazerii	42,000	m2
8	KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD:	3,800	m2
9	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	18,000	m2
10	KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa Licowanie ścian płytkami na klej	18,000	m2
11	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	50,000	m2
12	NNRKB 007-1130-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm	50,000	m2
13	NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm (krotność 5)	50,000	m2
14	KNR 012-1118-03-00 IGM Warszawa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm	16,000	m2
15	NNRKB 008-1136-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowaniem	34,000	m2
16	KNR 0004-0305-01-10 Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku /gładź szpach.GŁADŹ 601/	148,000	m2
17	KNR 0004-0305-04-10 Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku /gładź szpach.GŁADŹ 601/	51,000	m2
18	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem sufitu	51,000	m2
19	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany	148,000	m2
3	ROBOTY SANITARNE		
20	KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych wanna	1,000	kpl
21	KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp z miską porcelanową	1,000	kpl

3. ROBOTY SANITARNE

ROBOTY BUDOWLANE

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
22	KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych umywalka	1,000	kpl
23	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	2,000	podejśc.
24	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	1,000	podejśc.
25	KNR 035-0123-01-00 IGM Warszawa Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne kwadratowe z szybami: ze szkła hartowanego /brodzik z tw.sztucz./	1,000	kpl
26	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"	1,000	kpl
27	KNR 031-0106-01-00 IGM Warszawa Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o średnicy nominalnej : 15 mm (do pralek autom.)	1,000	szt
28	KNR 031-0107-01-00 IGM Warszawa Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o średnicy nominalnej : 15 mm (do baterii)	2,000	szt
29	KNR 031-0107-06-00 IGM Warszawa Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o średnicy nominalnej : 15 mm (elast.-gum.w opl.stal.do płucz.ust.)	1,000	szt
30	KNR 031-0111-02-00 IGM Warszawa Montaż baterii o średnicy nominalnej : 15 mm,umywalk..mont.na przyb.	1,000	szt
31	KNR 031-0111-06-00 IGM Warszawa Montaż baterii o średnicy nominalnej : 15 mm,natryskowe mont.na ścianie	1,000	szt
4	INSTALACJE GAZOWE		
32	KNR 215-0305-06-00 WACETOB Warszawa Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 28 mm	10,000	m
33	KNR 402-0317-05-00 WACETOB Warszawa Demontaż pieca gazowego	1,000	szt
34	KNR 215-0315-01-00 WACETOB Warszawa Piece gazowe wody przepływowej	1,000	kpl
35	KNR 215-0312-03-00 WACETOB Warszawa Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 25 mm	1,000	szt
5	INSTALACJE ELETRYCZNE		
36	KNR 403-1001-07-00 WACETOB Warszawa Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z betonu	98,000	m
37	KNKRB 005-0902-03-01 WACETOB Warszawa Zaprawienie bruzd o szerokości: ponad 5 do 10 cm ,przy użyciu wapna suchogasz.	98,000	m
38	KNR 508-0210-01-00 WACETOB Warszawa Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu różnym od betonu, łączny przekrój żył: do 7,5mm² - Przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750 V	150,000	m
39	KNR 508-0210-01-00 WACETOB Warszawa Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu różnym od betonu, łączny przekrój żył: do 7,5mm² - Przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x2,5; 750 V	250,000	m
40	KNR 508-0301-21-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w betonie, sposobem mechanicznym	26,000	szt
41	KNR 508-0302-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej	26,000	szt

ROBOTY BUDOWLANE

5. INSTALACJE ELETRYCZNE

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
42	KNR 508-0307-03-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik świecznikowy	4,000	szt
43	KNR 508-0307-04-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik krzyżowy 2-biegunowy	1,000	szt
44	KNR 508-0307-05-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, łączników natynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy	2,000	szt
45	KNR 508-0309-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm² końcowych 2-bieg.10A, 250V	12,000	szt
46	KNR 508-0309-05-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm² przykręcanych 2-bieg.16A, 250V	2,000	szt
47	KNR 508-0401-10-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : betonowe - 4 otwory	1,000	szt
48	KNR 508-0404-07-00 WACETOB Warszawa Montaż, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoża, skrzynek lub rozdzielnic z wyposażeniem	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---