

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja remizy strażackiej w Białożewinie-rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP w Białożewinie
ADRES INWESTYCJI:	działka nr 162 obręb Białożewin, gmina Żnin
NAZWA INWESTORA:	Gmina Żnin
ADRES INWESTORA:	ul. 700-lecia39 88 - 400 Żnin
BRANŻE:	Budowlana
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski
DATA OPRACOWANIA:	13.12.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
13.12.2024 r.

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Instalacje wewnętrzne		3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Instalacje wewnętrzne			
1.1		Wodociągowa			
1 d.1.1	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi z rur PEX 20x2,8 mm na ścianach	m		
		3,00 + 2,50	m	5,500	
				RAZEM	5,500
2 d.1.1	KNR 0-13 0128-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi o śr. 20x2,8 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		poz.1	m	5,500	
				RAZEM	5,500
4 d.1.1	KNR-W 2-15 0133-01	Zawór do baterii kątowy, 1/2" wężyk elastyczny do wody w oplocie ze stali nierdzewnej	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym	szt		
		3 + 2	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1.1	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
8 d.1.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
1.2		Kanalizacyjna			
9 d.1.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
10 d.1.2	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - SN8	m		
		3,00 + 6,00	m	9,000	
				RAZEM	9,000
11 d.1.2	KNZ-15 20-10	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INŻYNIERIA dla ruroc. o śr. 150 mm i gr. izolacji 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.1.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o średnicy 160mm	podejść		
		2	podejść	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o średnicy 50mm	podejść		
		2	podejść	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
14 d.1.2	KNR-W 2-15 0218-02 analogia	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
	standardowa	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2	KNR 9-22 0301-05	Dostawa i montaż wysokosprawnego separatora koalescencyjnego ESK3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000