



UWAGI WYKONAWCZE:

- z uwagi na konieczność dostosowania rozwiązań projektowych do obecnego stanu przepisów techniczno-budowlanych i jednoczesnego zminimalizowania ingerencji w budynek, nowa trasa instalacji nie pokrywa się z obecną trasą instalacji k.s. rozwiązaniami w budynku,
- piony kanalizacyjne podlegają wymianie na nowe wraz z wywieką kanalizacyjną ponad dachem,
- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie,
- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z całą dokumentacją projektową i stwior.
- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.
- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - prawo budowlane
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy polskiego komitetu normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia,
 - atesty instytutu techniki budowlanej
 - instrukcje i wytyczne producentów materiałów budowlano-instalacyjnych

LEGENDA

- (W) (K)
- instalacja kanalizacji podposadzkowa
 - instalacja kanalizacji podsufitowa
 - instalacja wentylacji bocznej
 - instalacja wody zimnej
 - instalacja cyrkulacji
 - instalacja ciepłej wody 45oC
 - Elementy instalacji wod.- kan. wyłączone z zakresu robót

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PRA, ul. WRODZYCH 30/15
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTU?:	RZUT PIWNIC – WYMIANA INSTALACJI WOD.–KAN.			
INWESTOR:	GMINA MIASTO RYPIN 87-500 RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40			
ZADANIE:	"Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie – w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1"			
OBIEKT:	Szkoła Podstawowa nr 1 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3 ident. dz. 041201.1.0001.761/10			
Projektował: mgr inż. Jędrzej PIWINSKI upr. bud. ZAP/0200/POOS/11	Szeł Pracowni: inż. Marcin G?RZNY			
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.W.	1:150	31.05.2024	Sanitarna	S-6