



SLŻ-2.1/00

H<sub>c</sub>=3,54m; H<sub>s</sub>=3,10m  
24x24cm, 8szt.



SLŻ-2.2/00

H<sub>c</sub>=3,54m; H<sub>s</sub>=2,64m  
24x24cm, 1szt.



ZESTAWIENIE STALI



Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	BSt500S	
	[mm]		[m]		[szt]		#8	#12
SLŻ-2.1/00								
1	12	BSt500S	3,88	4	8	32		124,16
2	12	BSt500S	1,50	4	8	32		48,00
3	8	BSt500S	0,80	22	8	176	140,80	
SLŻ-2.2/00								
1	12	BSt500S	3,88	4	1	4		15,52
2	12	BSt500S	1,50	4	1	4		6,00
3	8	BSt500S	0,80	19	1	19	15,20	
Razem długość prętów						[mb]	156,00	193,68
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	61,6	172,0
Masa łącznie						[kg]	233,6	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

±0,000m = 34,500m n.p.m.

UWAGA:

1. Beton: C25/30
2. Stal zbrojeniowa: BSt500S
3. Otulina: 30mm
4. H<sub>c</sub> – wysokość całkowita słupa; H<sub>s</sub> – wysokość słupa w świetle elementu startowego i wieńczącego
5. Startery dla słupów stanowić powinny pręty słupa kondygnacji poniżej
6. Na długości zakładu oraz na długości ca 40cm poniżej elementu wieńczącego słup należy stosować zagęszczenie strzemion (rozstaw podany w nawiasie).
7. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi PW pozostałych branż
8. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie
9. Prace wykonywać wyłącznie na podstawie Opisu Technicznego i zgodnie ze Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia



TTA S.C. J. TYBINKOWSKI K. TROSCZYŃSKI ARCHITEKCI  
73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)334-81-77, fax (091)334-81-78 e-mail: tt@ttarchitekci.com

ZAMAWIAJĄCY PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "MALI ARTYŚCI"  
73-110 Stargard, ul. Mieszka I 2

OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 – KATEGORIA IX  
73-110 Stargard, ul. Mieszka I 2, Dz.Nr 299 obręb 11 m. Stargard

TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO "MALI ARTYŚCI" PRZY UL. MIESZKA I 2 W STARGARDZIE NA DZIAŁCE NR 299 OBRĘB 11 M. STARGARD

RODZAJ OPRAC. PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. BARTOSZ JANUSZEWSKI	KONSTRUKCYJNA	ZAP/0102/P00K/08	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WOJCIECH WITKOWSKI	KONSTRUKCYJNA	ZAP/0135/P00K/12	
OPRACOWAŁ	mgr inż. FILIP BUDZYŃSKI	KONSTRUKCYJNA		

TREŚĆ RYSUNKU

Słupy parteru dobudowy nr 2

DATA	12.2021	NR RYSUNKU <b>K-22</b>
SKALA	1: 20	
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA	

Kopiuwanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2020