

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1495N relacji Ryn Reszelski - Kolno na odcinku od KM
5+425 do KM 6+385

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	kpl.	1,00
2	D-01.01.01b	Wznowienie i stabilizacja pasa drogowego (ok. 63 pkt.)	kpl.	1,00
3	D-07.10.01	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
4	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 30 km głębokość frezowania 6 cm	m ²	5283
PODBUDOWY				
5	D-04.10.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej w technologii MCE gr. 20cm	m ²	5537
6	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy poprzez wykorytowanie a następnie ułożenie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm C 90/3 na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m ²	1319
7	kalkulacja indywidualna	Wykonanie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm C 90/3 na szerokości 0,75 m na grubości 30cm po zagęszczeniu	m ²	80
NAWIERZCHNIE				
8	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca AC16W grubość po zagęszczeniu 7 cm (jezdnia + 1 zjazd)	m ²	5402
9	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S grubość po zagęszczeniu 5 cm (jezdnia + 1 zjazd)	m ²	5306
10	D-05.03.01	Pobocze z kostki granitowej. Wymiar kostki 18x20 cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4	m ²	122
ELEMENTY ULIC				
11	D-08.01.01b	Opornik betonowy wraz z wykonaniem ław 10x30 cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4	mb	165
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12	D-06.04.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków i drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę z poboczy i karp z wywozem i utylizacją	m ²	7315
13	D-07.02.01a	Wymiana oznakowania pionowego	kpl	1
14	D-03.01.03b	Oczyszczenie z namułu i renowacja istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 20cm	mb	1227