

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KWP Radom remont łazienek.
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis
DATA OPRACOWANIA : 04,03,2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04,03,2025 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		50.4	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych ściennych	m ²		
		192.507	m ²	192.507	
				RAZEM	192.507
4 d.1	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek i ścian	m ³		
		4.858	m ³	4.858	
				RAZEM	4.858
5 d.1	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni z zatarciem na gładko	m ²		
		50.4	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
6 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.858	m ³	4.858	
				RAZEM	4.858
2		Roboty montażowe			
7 d.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		47.5	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
8 d.2	NNRNKB 202 1521-06	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środek gruntujący.	m ²		
		47.5	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
9 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.	m ²		
		47.5	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
10 d.2	STWiOR str.16	Izolacje przeciwwilgociowe folia w płynie poziome podposadzkowe.	m ²		
		50.4	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
11 d.2	KNR-W 2-02 1120-02	Okladziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		50.4	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
12 d.2	KNR-W 2-02 1120-02	Okladziny ścian z płytek układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		192.507	m ²	192.507	
				RAZEM	192.507
13 d.2		Montaż drzwi pływiniowych jednoskrzydłowych , klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia.	m ²		
		3.36	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
14 d.2	KNR-W 2-02 1040-05	Kabiny sanitarne HPL szt 12.	m ²		
		63.2	m ²	63.200	
				RAZEM	63.200
15 d.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		50.4	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
16 d.2	KNR K-04 0106-03 analogia	Okladziny ścian z płytek układanych na zaprawie klejowej- parapety wewnętrzne.	m ²		
		(2,6*0,3)*4	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
17 d.2	KNR 2-02 1215-01	Kratki wentylacyjne	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000