

PRZEDMIAR ROBÓT

Tytuł opracowania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Kościanie.

Lokalizacja: **ul. Dworcowa, m. Kościan**
nr ewid. dz. : **1952/35, 1956/2 obręb Kościan**

Inwestor: **Wodociągi Kościańskie**
ul. Czempińska 2
64 – 000 Kościan

Branża: **Sanitarna**
Kategoria: **XXVI**

Zestawienie projektantów

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Magdalena Stachowiak	WKP/0136/POOS/17	02.2025	

Egzemplarz nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Kościanie.
Lokalizacja: Kościan, ul. Dworcowa

Inwestor: Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.
Ul. Czempieńska 2
64-000 Kościan

PRZEDMIAR

Strona 1

02-03-2025

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ST D 03.02.01 - Roboty ziemne				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe	km	0,199
1	2	KNNR N001-03-07-04-00	Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	63,000
1	3	KNNR N001-02-01-08-10	Roboty ziemne koparką	m ³	443,600
1	4	KNNR N001-03-13-04-00	Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu	m ²	1013,000
1	5	KNNR N011-05-01-05-00	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki	m ³	112,100
1	6	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem	m ³	194,800
1	7	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	311,800
1	8	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4	m ³	311,800
1	9	KNR 201-06-07-04-00	Igłofiltry wpłukiwane w grunt wraz z pompowaniem	szt	120,000
1	10	KNNR N011-05-01-05-00	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-wymiana gruntu	m ³	193,600
2	ST D 03.02.01 - Roboty montażowe				
2	11	KNNR N011-05-02-02-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lite kl.S ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	176,100
2	12	KNNR N011-05-02-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lite kl.S ø 160 w wykopie umocnionym suchym	metr	10,900
2	13	KNR 218-04-09-02-01	Przewiert wraz z rurą ochronną HDPE100_RC SDR17 ø 400	metr	12,000
2	14	KNR 218-04-12-01-03	Przeciąganie rurociągu PVC ø 200 w rurach ochronnych	metr	12,000
2	15	KNNR N011-04-06-03-00	Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ø 600 z kinetą PP/PE-200	szt	6,000
2	16	KNNR N011-04-06-01-01	Studzienka kanalizacyjna ø 315 dn160	szt	2,000
2	17	KNNR N011-04-06-05-01	Nabudowanie studni na istniejącym kolektorze wraz z przepompowywaniem ścieków na czas robót.	szt	1,000
2	18	KNR 218-08-04-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych do ø 200	metr	199,000
2	19	Kalk. własna	Czyszczenie oraz inspekcja TV (kamerowanie).	metr	199,000
3	ST D 03.02.01 - Rozebranie i odtworzenie nawierzchni				
3	20	N006-08-01-01-00	Ręczne rozebranie podbudowy	m ²	15,000
3	21	N006-08-01-07-00	Ręczne rozebranie warstwy z mas bitumicznych	m ²	15,000
3	22	N006-08-02-03-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej	m ²	15,000
3	23	N006-01-13-01-00	Warstwa podbudowy z tłucznią kamiennego	m ²	15,000
3	24	N006-01-09-02-00	Podbudowa betonowa z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	15,000
3	25	N006-03-10-03-10	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca	m ²	15,000
3	26	N006-03-09-02-10	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna	m ²	15,000