


STAN PROJEKTOWANY

ODDZIAŁ IX

ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ ŁAZNI PARTER



LEGENDA

- Przegroda prysznicowa, HPL gr 12mm, wolnostojąca , kolor szary, wymiary 100x200, dystans od podłogi 15cm, stabilne mocowanie
- Przegroda wydzielająca WC, wykonana z HPL gr 12mm, kolor szary, wygrozdzenie na pełną wysokość pomieszczenia z drzwiami 80x200, dystans od podłogi 15cm, stabilne mocowanie
- Wpuszczak podłogowy 150x150 wykonany z Inoxy, górne siatko zabezpieczone przed możliwością otwarcia, np Delabie nr kat 683001DE

Stojąca miska ustępowa, wykonana ze stali INOX 304 dedykowanym systemem splukującym, wandaloodpornym DELABIE WC nr 110100 + przycisk nr kat 761627

Umywalka ścienna z półnoga, ceramiczna, 50x40, RDCA seria ADELE

Podtynkowy zestaw natryskowy, czasowy, wandaloodporny, składający się z przycisku i głowicy np Delabie przycisk nr kat 749628 + głowica wylewki mocowanej na ścianie nr kat 709000. W przypadku kolizji głowicy wylewki z istniejącymi oknami – zaleca się zastosowanie wylewki mocowanej na stropie bezpośrednio nad użytkownikiem nr kat 716000

Drzwi aluminiowe 80x200 w kolorze szarym, RAL do uzgodnienia na etapie realizacji, podcięcie wentylacyjne, wypełnienie panelowe, wkładka patentowa, okucia bezpieczne ze stali nierdzewnej, wymiar przejścia 80cm

Kanał wentylacyjny wykonany wraz z kratkami wyciągowymi zapewniający wymianę min 1200 m3/h zamontowany wraz z wentylatorem kanałowym TD 2000/315. Kanał obudowany płytą włókno-cementową wraz z wykonaniem niezbędnych rewizji w celu możliwości serwisowania urządzenia. Kratki wentylacyjne wyciągowe w kolorze białym lub szarym. Po stronie wykonawcy jest doprowadzenie zasilania i sterowania do pomieszczenia ochrony – kabel 3x2,5mm2 – odległość 25 mb. Instalację prowadzić podtynkowo lub natynkowo w listwach kablowych.

Inwestycja (nazwa i adres)			Inwestor (nazwa i adres)		
REMONT ŁAZNI OSADZONYCH W PAWILONIE_H			ZAKŁAD KARNY_W_KRZYWAŃCU		
ZAKŁAD_KARNY_W_KRZYWAŃCU			KRZYWAŃC_1_66-010_NOWOGROD_BOBRZAŃSKI		
Tytuł projektu					
PROJEKT TECHNICZNY					
Tytuł rysunku					
RZUT PARTERU_ODDDZIAŁ_IX_ZAKRES_PRAĆ_REMONTOWYCH					
Stadium		Branża		Nr kolejny	
PT		AB		8	
		np. inż. arch. Aleksandra Kroczyk upr. bud nr W/026/Z1		np. inż. arch. Aleksandra Kroczyk upr. bud nr W/026/Z1	
Autor/Projektant		Autor/Projektant		Opracował	
				Sprawdzający	