


INWENTARYZACJA - STAN ISTNIEJĄCY

ODDZIAŁ XI

ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ ŁAZNI PIĘTRO



- Kolorem czerwonym zaznaczono elementy do demontażu i rozbioru :
- oprawy natynkowe (wymiana na nowe oprawy zgodnie z projektem technicznym
 - grzejniki stalowe (wymiana na nowe zgodnie z projektem technicznym
 - demontaż urządzeń sanitarnych (baterie, zawory, wc, umywalki, prysznicze, brodziki, wpusty podłogowe)
 - demontaż ścian murowanych wolnostojących
 - demontaż ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych (wymiana na nowe zgodnie z projektem technicznym)
 - demontaż istniejących wygrodzeń wc

- Zakres prac rozbiorczych obejmuje również
- demontaż wszystkich okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach
 - demontaż wszystkich elementów wyposażenia wc (dozowniki, pochwyty itp.)
 - demontaż wieszaków prysznicowych
 - demontaż kotar prysznicowych
 - usunięcie starzych powłok malarskich na ścianach i sufitach
 - usunięcie zawilgoconych i zniszczonych tynków wraz z ich naprawą i odgrzybieniem
 - usunięcie zabudów instalacyjnych - wentylacyjnych wraz z demontażem kanałów wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych oraz zamontowanych urządzeń

Inwestycja (nazwa i adres)			Inwestor (nazwa i adres)		
REMONT ŁAZNI OSADZONYCH W PAVILIONIE_H			ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU		
ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU			KRZYWANIEC_1_66-010_NOWOGRÓD_BOBRZAŃSKI		
Tytuł projektu					
PROJEKT TECHNICZNY					
Tytuł rysunku					
RZUT_PATERU_ODDZIAŁ_XI_STAN_ISTNIEJĄCY_ZAKRES_PRAC_ROZBIÓRKOWYCH					
Stadium		Branża		Nr kolejny	
PT		AB		9	
		mgr inż arch Aleksandra Mroczek upr bud nr MA/056/21		mgr inż arch Aleksandra Mroczek upr bud nr MA/056/21	
Autor/Projektant		Autor/Projektant		Opracował	
				Sprawdzający	