


STAN PROJEKTOWANY  
ODDZIAŁ X  
ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ ŁAZNI PIĘTRO



LEGENDA

- Przegroda prysznicowa, HPL gr 12mm, wolnostojąca , kolor szary, wymiary 100x200, dystans od podłogi 15cm, stabilne mocowanie
- Przegroda dzieląca WC, wykonana z HPL gr 12mm, kolor szary, wygrodenie na pełną wysokość pomieszczenia z drzwiami 80x200, dystans od podłogi 15cm, stabilne mocowanie
- Wpuszcznik podłogowy 150x150 wykonany z Inox, górne siatko zabezpieczone przed możliwością otwarcia, np Delabie nr kat 683001DE
- Stojąca miska ustępowa wykonana ze stali INDX 304 dedykowanym systemem spłukującym, wandaloodpornym DELABIE WC nr 110100 + przycisk nr kat 761627

Umywalka ścienna z półnoga, ceramiczna, 50x40, RDCA seria ADELE

Podtynkowy zestaw natynkowy, czasowy, wandaloodporny, składający się z przycisku i głowicy np Delabie przycisk nr kat 749628 + głowica wylewki mocowanej na ścianie nr kat 709000. W przypadku kolizji głowicy wylewki z istniejącymi oknami – zaleca się zastosowanie wylewki mocowanej na stropie bezpośrednio pod kapiącym nr kat 716000

Drzwi aluminiowe 80x200 w kolorze szarym, RAL do uzgodnienia na etapie realizacji, podcięcie wentylacyjne, wypełnienie panelowe, wkładka patentowa, okucia bezpieczne ze stali nierdzewnej, wymiar przejścia 80cm

Kanał wentylacyjny wykonany wraz z kratkami wyciągowymi zapewniający wymiar min 1200 m3/h zamontowany wraz z wentylatorem kanałowym TD 2000/315. Kanał obudowany płytą włókno-cementową wraz z wykonaniem niezbędnych rewizji w celu możliwości serwisowania urządzenia. Kratki wentylacyjne w kolorze białym lub szarym. Po stronie wykonawcy jest doprowadzenie zasilania i sterowania do pomieszczenia ochrony – kabel 3x2,5mm2 – odległość 25 mb. Instalację prowadzić podtynkowo lub natynkowo w listwach kablowych.

Inwestycja (nazwa i adres)		Inwestor (nazwa i adres)			
REMONT ŁAZNI OSADZONYCH W PAWILIONIE_H ZAKŁAD_KARNY_W_KRZYWAŃCU		ZAKŁAD_KARNY_W_KRZYWAŃCU KRZYWANIEC_1.66-010_NOWOGROD_BOBRZAŃSKI			
Tytuł projektu					
PROJEKT TECHNICZNY					
Tytuł rysunku					
RZUT_PATERU_ODDZIAŁ_X_ZAKRES_PRAĆ_REMONTOWYCH					
Stadium	Branża	Nr kolejny	Zmiana	Data	Skala
PT	AB	4		02.2025	1:100
mgr inż arch Aleksandra Mroczek upr. bud nr MA/056/21		mgr inż arch Aleksandra Mroczek upr. bud nr MA/056/21			
Autor/Projektant		Opracował		Sprawdzał/ęcy	