


STAN PROJEKTOWANY  
ODDZIAŁ XI  
ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ ŁAZNI PIĘTRO



LEGENDA

- Przegroda prysznicowa, HPL gr 12mm, wolnostojąca, kolor szary, wymiary 100x200, dystans od podłogi 15cm, stabilne mocowanie
- Przegroda wydzielająca WC, wykonana z HPL gr 12mm, kolor szary, wygrodenie na pełną wysokość pomieszczenia z drzwiami 80x200, dystans od podłogi 15cm, stabilne mocowanie
- Wpuszczalnik podłogowy 150x150 wykonany z Inoxy, górne siatko zabezpieczone przed możliwością otwarcia, np. Delabie nr kat 683001DE
- Stojąca miska ustępowa wykonana ze stali INOX 304 dedykowanym systemem spłukującym, wandaloodpornym DELABIE WC nr 110100 + przycisk nr kat 761627

Umywalka ścienna z półnoga, ceramiczna, 50x40, RDCA seria ADELE

Podtynkowy zestaw natynkowy, czasowy, wandaloodporny, składający się z przycisku i głowicy np. Delabie przycisk nr kat 749628 z głowicą wylewki mocowanej na ścianie nr kat 709000. W przypadku kolizji głowicy wylewki z istniejącymi oknami – zaleca się zastosowanie wylewki mocowanej na stropie bezpośrednio pod kapiącym nr kat 716000

Drzwi aluminiowe 80x200 w kolorze szarym, RAL do uzgodnienia na etapie realizacji, podcięcie wentylacyjne, wypełnienie panelowe, wkładka patentowa, okucia bezpieczne ze stali nierdzewnej, wymiar przejścia 80cm

Kanał wentylacyjny wykonany wraz z kratkami wyciągowymi zapewniający wymianę min 1200 m<sup>3</sup>/h zamontowany wraz z wentylatorem kanałowym TD 2000/315. Kanał obudowany płytą włókno-cementową wraz z wykonaniem niezbędnych rewizji w celu możliwości serwisowania urządzenia. Kratki wentylacyjne w kolorze białym lub szarym. Po stronie wykonawcy jest doprowadzenie zasilania i sterowania do pomieszczenia ochrony – kabel 3x2,5mm<sup>2</sup> – odległość 25 mb. Instalację prowadzić podtynkowo lub natynkowo w listwach kablowych.

Inwestycja (nazwa i adres) <b>REMONT ŁAZNI OSADZONYCH W PAWILIONIE_H</b>		Inwestor (nazwa i adres) <b>ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU</b>	
Tytuł projektu <b>REMONT ŁAZNI OSADZONYCH W PAWILIONIE_H</b>		Tytuł projektu <b>ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU</b>	
Tytuł rysunku <b>RZUT PARTERU_ODDZIAŁ_XI_ZAKRES_PRAC_REMONTOWYCH</b>		Tytuł rysunku <b>RZUT PARTERU_ODDZIAŁ_XI_ZAKRES_PRAC_REMONTOWYCH</b>	
Stadium <b>PT</b>		Stadium <b>AB</b>	
Branża <b>AB</b>		Branża <b>AB</b>	
Nr kolejny <b>10</b>		Nr kolejny <b>10</b>	
Zmiana <b>10</b>		Zmiana <b>10</b>	
Data <b>02.2025</b>		Data <b>02.2025</b>	
Skala <b>1:100</b>		Skala <b>1:100</b>	
Autor/Projektant <b>Autor/Projektant</b>		Autor/Projektant <b>Autor/Projektant</b>	
Opracował <b>Opracował</b>		Opracował <b>Opracował</b>	
Sprawdzący <b>Sprawdzący</b>		Sprawdzący <b>Sprawdzący</b>	