



- UWAGI:
- Wymiary w [cm], poziomy w [m],
  - Zakres robót budowlano – wykończeniowych:  
POSADZKA
    - skucie istniejących płytek (kolizji z instalacjami) wraz z ich uzupełnieniem,
    - wykończenie przekuć i otworów instalacyjnych,
    - wykonanie na nowo posadzki z płytek gresowych– uzupełnienie po robotach branżowych
    - wykonanie przejść i przekuć instalacyjnych,
    - płytki ceramiczne w całym pomieszczeniu do wysokości 2 m od posadzki,
    - wyprawki malarskie, malowanie na biało(szczegóły wg kosztorysu i STWiORB)
  - Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca,
  - Wszystkie otwory instalacyjne w ścianie wydzielenia pożarowego REI30 zabezpieczyć lub wykonać w klasie EI30,

Rysunek: <b>RZUT KOTŁOWNI</b>			
Temat: <b>Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na kotłownię z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej</b>			
Adres: <b>ul. Powstańców Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia</b>			
Projektantka, architektura:	mgr inż. arch. Lidia Ratajczak-Kaźmierczak upr. nr 1349/89/Lo w specj. architektonicznej		Inwestor: <b>GMINA KROBIA</b> UL. RYNEK 1 63-840 Krobia
Projektant konstrukcja, opracował:	mgr inż. Tomasz Marciniak upr. WKP/0019/PWOK/17		
Projektant inst. sanitarne:	Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo Specjalność instalacyjna bez ograniczeń		
Sprawdzający inst. sanit:	Grzegorz Dembski 53/03/ZG Specjalność instalacyjna bez ograniczeń		Skala: <b>1:50</b>
Projektant inst. elektryczne:	Inż. Kazimierz Pawlicki w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej upr. proj. nr 820/86/Lo		Data: <b>08.2024</b>
Sprawdzający inst. elektryczne:	mgr inż. Sławomir Wolski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. proj. nr WKP/0218/POOE/19		Nr rys.: <b>3</b>