

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala konferencyjna			
1.1		Podłoga			
1 d.1.1	KNR 2-02 1111-03	Posadzki z parkietu mozaikowego dębowe (wykończone)	m ²		
		90	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
1.2		Ściany, okładziny			
2 d.1.2		Lamperia drewniana dębową wraz z montażem oraz obudową grzejników oraz nakładkami na parapety	mb		
		41	mb	41,000	
				RAZEM	41,000
3 d.1.2	KNR 0-14 2011-02 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m2.	m ²		
		(0,4*3,2)*7	m ²	8,960	
				RAZEM	8,960
1.3		Sufit			
4 d.1.3	KNR AT-13 0108-02	Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg montowane na stropie	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
5 d.1.3	KNR AT-13 0109-05	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6 d.1.3		Wykończenie sufitu (sufit akustyczny drewniany)	m ²		
		90	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
1.4		Szpachlowanie i Malowanie			
7 d.1.4	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych.	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
8 d.1.4	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
9 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akryl. powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem (ŚCIANY)	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
1.5		Drzwi wewnętrzne (renowacja)			
10 d.1.5		Renowacja drzwi wewnętrznych drewnianych (oczyszczenie, piaskowanie uzupełnienie ubytków, okucia, malowanie/bejcowanie)	komp- let komp- let		
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		Oświetlenie			
11 d.1.6		Montaż lamp oświetleniowych (zgodnie z opisem, dokumentacją rysunkową oraz wizualizacją) komplet (lampa + montaż)	komp- let komp- let		
		8		8,000	
				RAZEM	8,000
1.7		Wypośażenie			
12 d.1.7		Montaż rolet elektrycznych (zgodnie z opisem, dokumentacją rysunkową oraz wizualizacją) komplet	komp- let komp- let		
		8		8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.1.7		Montaż siedzeń dla gości (komplet z transportem oraz montażem)	komp- let komp- let		
		28		28,000	
				RAZEM	28,000
14 d.1.7		Krzesła dębowe	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
15 d.1.7		stół przegizalny (komplet wraz z mównicą, inkrustowanym herbem oraz szufladami) wg opisu	komp- let komp- let		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.7		stoły dla radnych, sołtysów, Burmistrza wg opisu	komp- let		
		12	komp- let	12,000	
				RAZEM	12,000
17 d.1.7	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, USB-A, USB-C, indukcja	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
18 d.1.7		szafka drewniana (komoda)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.7		szafka drewniana (komoda duża)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.7		obudowa szafy typu rack 19 cali	komp- let		
		1	komp- let	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.7		Herb (ścienny)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.8		Klimatyzacja			
22 d.1.8		Jednostka zewnętrzna dual-split o mocy min 12kW mocy chłodniczej. Montaż na balkonie przy sali jednostki wraz z transportem, osprzętem, montażem oraz podłączeniem	komp- let		
		1	komp- let	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.8		Jednostka wewnętrzna kasetonowa o mocy min 6 kW mocy chłodniczej. Montaż w suficie podwieszanym akustycznym wraz z transportem, osprzętem, montażem oraz podłączeniem	komp- let		
		2	komp- let	2,000	
				RAZEM	2,000
1.9		Roboty uzupełniające			
24 d.1.9	KNNR-W 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.1.9	KNNR-W 9 1103-0104	Przepusty do kamer z rur o śr. do 20 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. do 12 cm	prze- pust. prze- pust.		
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1.9	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
27 d.1.9	KNNR 5 0306-03	Łączniki dotykowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.9	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
29 d.1.9	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne internetowe RJ-45	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.9	KNNR 5 0306-04	Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej do rolet elektrycz- nych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.1.9	KNNR-W 4-03 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo- wym	pomiar		
		35	pomiar	35,000	
				RAZEM	35,000
32 d.1.9	KNNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		35	prób.	35,000	
				RAZEM	35,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.9	KNR AT-13 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
34 d.1.9	KNR-W 9 1101-01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
35 d.1.9	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
36 d.1.9	KNR-W 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
37 d.1.9	KNR AT-13 0109-04	Koryta kablowe podłogowe o szer. do 100 mm	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
38 d.1.9	KNR AT-13 0109-09	Rewizje i przyłącza itp.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000