

Przebudowa drogi powiatowej nr 1501N relacji Brąswałd - Dywity na odcinku około 0,95 km				
Poz.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi na długości 0,95 km	kpl.	1
2	kalkulacja indywidualna	Wznowienie i stabilizacja granic pasa drogowego	kpl.	1
3	D-07.10.01	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1
4	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 30 km głębokość frezowania 4 cm	m ²	5250
		PODBUDOWY		
4	D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 frakcja 0-31.5 mm, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	182,75
6	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy poprzez wykorytowanie, a następnie ułożenie kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	1283,85
7	kalkulacja indywidualna	Odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenie kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 30cm po zagęszczeniu	m2	161,87
		NAWIERZCHNIE		
8	D – 05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	5250
9	D – 05.03.05b	Warstwa wiążąca AC16W grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	5302,5
10	D-05.03.26	Wzmocnienie nawierzchni poprzez montaż siatki antyspękaniaowej szklanej powlekanej asfaltem	m2	322,5
11	D – 04.07.01a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych AC16P (podbudowa zasadnicza) mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	126,85
12	D.05.03.23	Peron autobusowy - nawierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanej na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	20
		ELEMENTY ULIC		
	D – 08.01.01b	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30, podsypka cementowo-piaskowa	mb	12
13	D – 08.01.01b	Obrzeże betonowe wraz z wykonaniem ław 8x30 cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4	mb	14
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
14	D-06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków i drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę z poboczy i karp z wywozem i utylizacją	m2	8600
15	D-07.01.01a D-07.02.01a	Oznakowanie pionowe i poziome	kpl.	1
16	D-03.01.03b	Oczyszczenie z namułu i renowacja istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 20cm	mb	1910