

Kosztorys nr Przystanek Rudziniec

Przedmiar robót

CPV 45213311-6 Roboty budowlane z dnia: 2025-02-17
w zakresie przystanków

na wykonanie: Utwardzenie miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusu na terenie przystanku w Ruzińcu przy ulicy Szkolnej - obustronnie

branża: budowlana poziom cen: I kwartał 2025

stawka VAT: 23%

Jacek Rupprich

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

2025-02-17

Data

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

Utwardzenie miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusu na terenie przystanku w Ruzińcu przy ulicy Szkolnej - obustronnie

Przystanek Rudziniec

2025-02-17

Strona 2 / 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Utwardzenie miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusu na terenie przystanku w Ruzińcu przy ulicy Szkolnej - obustronnie

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

1 KNR2-31 010105	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 cm, kat. gruntu I-II CPV:	m2	18.000
2 KNR2-31 011401	Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubości 20 cm CPV:	m2	18.000
3 KNR2-31 011402 *10,000(RMS)	Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości CPV:	m2	18.000
4 KNR2-31 011407	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 8 cm CPV:	m2	18.000
5 KNR2-31 040204	Ława betonowa z oporem pod krawężniki CPV:	m3	1.800
6 KNR2-31 040303	Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej CPV:	m	12.000
7 KNR2-31 040705	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową CPV:	m	18.000
8 KNR2-31 051103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej CPV:	m2	18.000
9 KNR2-31 070103	Poręcze ochronne, sztywne z pochwytami i przeciągiem z rur í 60, í 38, rozstaw słupków 1.5 m z rur í 60 CPV:	m	12.000
10 Pozycja własna	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu CPV:	kpl.	1.000

Klasyfikacja w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Poz.	Element robót	Symbol według CPV	Opis według CPV	Wartość [zł]
	Utwardzenie miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusu na terenie przystanku w Ruzińcu przy ulicy Szkolnej - obustronnie	45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg	