



RZUT FUNDAMENTÓW - SCHEMAT
POGŁĘBIENIA FUNDAMENTÓW 1:100



— POGŁĘBIENIE FUNDAMENTU
— ISTNIEJĄCY FUNDAMENT PRZEZNACZONY DO
POGŁĘBIENIA

REWIZJA 01.2025

	MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński Biuro: ul. P.E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 Bydgoszcz www.modernprojekt.pl biuro@modernprojekt.pl tel. stacjonarny: 52 551 29 01, tel. komórkowy: 606 11 44 35			Nr rysunku
				K 15
Inwestor	MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuita 1, 85-102 Bydgoszcz			Faza
Inwestycja	TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY.			PROJEKT WYKONAWCZY
Adres	ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz Działka nr ew. 12, Obręb: 462 województwo kujawsko - pomorskie			Data
Przedmiot rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW - SCHEMAT POGŁĘBIENIA FUNDAMENTÓW			01.2025
Funkcja	Imię i nazwisko	Branża	Specjalność nr uprawnień	Skala
Projektant	mgr inż. Krzysztof Kurzyński	Konstrukcja	Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowl. KUP/0002/P00K/07	1:100
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Osesek	Konstrukcja	Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowl. KUP/0090/PBKu/22	Podpis
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.				

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - POGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU WYKONAĆ ETAPOWO O ODCINKACH OK 1,0m.
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WYKONYWANYMI ODCINKAMI NA TEJ SAMEJ ŚCIANIE MIN. 3,0m
 - POGŁĘBIENIE FUNDAMENTU WYKONAĆ DO 4,23 m p.p.t.