

PRZEDMIAR

Remont nawierzchni DS (płyty 90-190, 230-280).kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni betonowej drogi startowej					
1	kalk. własna	Mechaniczne usunięcie wypełnienia szczelin dylatacyjnych (płyty 90-190, 230-280) 100*75.0+50*75.0+15*500.0+15*250.0	m m	 22500.000	
				RAZEM	22500.000
2	kalk. własna	Wykonanie cięć w celu uzyskania szczeliny o powtarzalnym przekroju (płyty 90-190, 230-280) 100*75.0+50*75.0+15*500.0+15*250.0	m m	 22500.000	
				RAZEM	22500.000
3	kalk. własna	Frezowanie krawędzi płyt oraz wykruszeń, oczyszczenie szczeliny (płyty 90-190, 230-280) 100*75.0+50*75.0+15*500.0+15*250.0	m m	 22500.000	
				RAZEM	22500.000
4	kalk. własna	Założenie kordu z nadnominałem, zagruntowanie ścian szczelin dylatacyjnych, wypełnienie szczelin masą zalewową na gorąco.(płyty 90-190, 230-280) 100*75.0+50*75.0+15*500.0+15*250.0	m m	 22500.000	
				RAZEM	22500.000
5	kalk. własna	Wycięcie i rozfrezowania uszkodzonego fragmentu płyty do żądanych wymiarów oraz oczyszczenie miejsca naprawy (płyty 90-190, 230-280) 150*5.0*75.0*0.008	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000
6	kalk. własna	Wykonanie rozfrezowania pęknięcia płyty (odwzorowujące przebieg pęknięcia) oraz oczyszczenie miejsca rozfrezowania (płyty 90-190, 230-280) (150*75.0+15*750.0)*0.2	m m	 4500.000	
				RAZEM	4500.000
7	kalk. własna	Wykonanie naprawy miejscowych uszkodzonych płyt betonowych (odłamania krawędziowe, odłamane naroża, odpryski pomarglowe).(płyty 90-190, 230-280) 150*5.0*75.0*0.008	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000
8	kalk. własna	Wypełnienie rozfrezowanych pęknięć płyt betonowych z zagruntowaniem ścianek (sikaflex) (płyty 90-190, 230-280) (150*75.0+15*750.0)*0.2	m m	 4500.000	
				RAZEM	4500.000
9	kalkulacja własna	Hydrofobizacja nawierzchni betonowych lotniska (płyty 90-190, 230-280) 100*5.0*75.0+50*5.0*75.0	m ² m ²	 56250.000	
				RAZEM	56250.000