

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT UBIKACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych A i B o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.2	m ²		
d.1	0329-02		m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej między ubikacjami C	m ²		
d.1	0348-05	1.45*2.45	m ²	3.553	
				RAZEM	3.553
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej po zdemontowanych drzwiach 0.9*2.1*2	m ²		
d.1	0303-02		m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką ścianek grub. 1/4 ceg. 0.9*2.1*2	m ²		
d.1	0303-05		m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - po zamurowanych drzwiach 0.9*2.1*2	m ²		
d.1	0711-03		m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(1.45+1.3)*2*2.0 + (1.45+1.5)*2*2.0-3.6	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	(1.45*1.3) + (1.45*1.5)	m ²	4.060	
				RAZEM	4.060
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po skuciu glazury	m ²		
d.1	0713-03	(1.45+2.7)*2*2.45	m ²	20.335	
				RAZEM	20.335
10	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu po skuciu terakoty 4.06	miejsce		
d.1	0804-03		miejsce	4.060	
				RAZEM	4.060
11	kalk. własna	Demontaż instalacji wod-kan i elektrycznej przed pracami rozbiórkowymi	miejsce		
d.1		1	miejsce	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
12	KNNR-W 3	Wstawienie nowych drzwi pływających z ościeżnicą metalową DO WC	m ²		
d.2	0702-04	1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
13	KNNR 3	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu (1.45+2.7)*2*2.0	m ²		
d.2	0608-04		m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
14	KNNR 3	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m ²		
d.2	0804-08	4.06	m ²	4.060	
				RAZEM	4.060
15	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.2	202 2701-01	4.06	m ²	4.060	
				RAZEM	4.060
16	KNNR 3	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 30	m ²		
d.2	0603-01		m ²	30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
17	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - ŁAZIENEK I HOLU WEŚCIO- WEGO 76	m ² m ²	 76.000	
				RAZEM	76.000
3		INSTALACJA WOD - KAN			
18	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 4 d.3 0110-01	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym DLA NIE- PEŁNOSPRAWNYCH 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 4 d.3 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNNR 4 d.3 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połą- czeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" DLA NIEPEŁNOSPRAW- NYCH 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 4 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą- czeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 4 d.3 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNNR 4 d.3 0132-02	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNNR-W 2- d.3 02 1219-05	Wsporniki stalowe, obrotowe umocowane na stojakach z rur przy umy- walce i sedesie w łazience dla niepełnosprawnych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	kalk. włas- d.3 na	Wypożyczenie ubikacji w uchwyt do papieru toaletowego, mydelniczkę, lustro ściennie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.3 0410-01	Wentylatory sufitowe połączone z wyłącznikiem światła 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - elektryczny przepływowy pod- grzewacz wody 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	kalk. włas- d.3 na	Instalacja elektryczna w nowej łazience z uwzględnieniem instalacji w ist- niejącej łazience 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię-	pomiar		
d.3	1301-01	cia			
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-	m ³		
d.3	0108-09	ległość do 1 km na wysypiska PSZOK			
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000