

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA POKRYCIA DACHU			
1	KNR-W 2- d.1 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		23,0*4,0	m ²	92,000	
		23,0*5,0	m ²	115,000	
				RAZEM	207,000
2	KNR-W 4- d.1 01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt falistych Onduline nie nadających się do użytku	m ²		
		6,5*23,0/cos(35)	m ²	182,506	
		9,5*23,0/cos(35)	m ²	266,739	
				RAZEM	449,245
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		23,0*2	m	46,000	
				RAZEM	46,000
4	KNR-W 4- d.1 01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		5,0*2+4,0*2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR-W 4- d.1 01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - obróbki szczytowe	m ²		
		15,5/cos(35)*2*0,3	m ²	11,353	
				RAZEM	11,353
6	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okap i kominy	m ²		
		23,0*0,3*2	m ²	13,800	
		(1,5+0,5)*2*0,3	m ²	1,200	
		(1,2+0,5)*2*0,3	m ²	1,020	
		(1,2+0,5)*2*0,3	m ²	1,020	
		(1,7+0,5)*2*0,3	m ²	1,320	
		(1,0+0,3)*2*0,3	m ²	0,780	
				RAZEM	19,140
7	KNR-W 4- d.1 01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymso- we, wiatrowe	m		
		23,0*2	m	46,000	
				RAZEM	46,000
8	KNR-W 4- d.1 01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m ²		
		poz.2	m ²	449,245	
				RAZEM	449,245
9	KNR-W 4- d.1 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z de- sek na styk - fragment przy okapie	m ²		
		23,0*1,0	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
10	KNR-W 4- d.1 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - przyjęto 10% elemen- tów do wymiany. Ilości do zweryfikowania przez Wykonawcę na pod- stawie wizji lokalnej	m		
		63,0	m	63,000	
				RAZEM	63,000
11	KNR-W 4- d.1 01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach - frag- menty nad dachem	m ²		
		(1,5+0,5)*2*2,0	m ²	8,000	
		(1,2+0,5)*2*2,0	m ²	6,800	
		(1,0+0,3)*2*3,0	m ²	7,800	
		(1,2+0,5)*2*2,0	m ²	6,800	
		(1,7+0,5)*2*2,0	m ²	8,800	
				RAZEM	38,200
12	KNR-W 4- d.1 01 0310-01	Przemurowanie fragmentów kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		(1,5*0,5)*0,5	m ³	0,375	
		(1,2*0,5)*0,5	m ³	0,300	
		(1,2*0,5)*0,5	m ³	0,300	
		(1,7*0,5)*0,5	m ³	0,425	
		(1,0*0,3)*0,5	m ³	0,150	
				RAZEM	1,550
13	KNR-W 4- d.1 01 0711-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.- wap. na kominach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m ²	38,200	
				RAZEM	38,200
14	KNR-W 4-d.1 01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR-W 4-d.1 01 0627-04	Oczyszczenie i dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		400,0	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
16	KNR-W 4-d.1 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		poz.15	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
17	KNR-W 2-d.1 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - fragment przy okapie	m ²		
		1,0*23,0	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
18	KNR K-05 d.1 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²		
		poz.2	m ²	449,245	
				RAZEM	449,245
19	KNR K-05 d.1 0105-02	Montaż łat pod blachodachówki przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m ²		
		poz.2	m ²	449,245	
				RAZEM	449,245
20	KNR K-05 d.1 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
		poz.2	m ²	449,245	
				RAZEM	449,245
21	KNR-W 2-d.1 02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną	m ²		
		poz.2	m ²	449,245	
				RAZEM	449,245
22	KNR-W 2-d.1 02 0512-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
		23,0	m	23,000	
				RAZEM	23,000
23	KNR K-05 d.1 0405-04	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski stalowy	szt.		
		15*5	szt.	75,000	
				RAZEM	75,000
24	KNR K-05 d.1 0405-06	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 80cm stalowa	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNR-W 4-d.1 01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku	m ²		
		poz.5	m ²	11,353	
		poz.3*0,25	m ²	11,500	
		poz.4*0,4	m ²	7,200	
				RAZEM	30,053
26	KNR-W 2-d.1 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - okap i kominy	m ²		
		23,0*0,3*2	m ²	13,800	
		(1,5+0,5)*2*0,3	m ²	1,200	
		(1,2+0,5)*2*0,3	m ²	1,020	
		(1,2+0,5)*2*0,3	m ²	1,020	
		(1,7+0,5)*2*0,3	m ²	1,320	
		(1,0+0,3)*2*0,3	m ²	0,780	
		(1,7*0,7)	m ²	1,190	
		(1,4*0,7)	m ²	0,980	
		(1,4*0,7)	m ²	0,980	
		(1,9*0,7)	m ²	1,330	
		(1,2*0,5)	m ²	0,600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,220
27	KNR-W 2-d.1 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki szczytowe - blacha z demontażu (odzysk) poz.5	m ² m ²	11,353	
				RAZEM	11,353
28	KNR-W 2-d.1 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej - blacha z demontażu (odzysk) poz.4	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
29	KNR-W 2-d.1 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej - blacha z demontażu (odzysk) poz.3	m m	46,000	
				RAZEM	46,000
30	KNR-W 2-d.1 02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej - blacha z demontażu (odzysk) 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR-W 2-d.1 02 0535-07	Obróbki wywiewek w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1+2+3+1+3	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
32	KNR 4-04 d.1 1105-01 1105-02	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji wraz z utylizacją 30,0	m ³ m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
33	TZKNBK VI d.1 -131 analogia	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przed wpływami atmosferycznymi wraz z rozebraniem zabezpieczenia poz.2	m ² m ²	449,245	
				RAZEM	449,245
2		INSTALACJA ODGROMOWA			
34	KNR 5-08 d.2 0615-02	Montaż iglica kominowa 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
35	KNR 5-08 d.2 0601-15	Montaż wsporników na dachu krytym blachą 70	szt. szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
36	KNR 5-08 d.2 0604-07	Montaż zwodów z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą 80,0	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
37	KNR 5-08 d.2 0601-11	Montaż wsporników na ścianie z cegły 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
38	KNR 5-08 d.2 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle - pręt o śr. do 10 mm 20,0	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
39	KNR 5-08 d.2 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
40	KNR 5-08 d.2 0619-06	Montaż złącze kontrolne instalacji odgromowej 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
41	KNR 5-08 d.2 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 4*6,0	m m	24,000	
				RAZEM	24,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	d.2 wycena indywidualna	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		OCIEPLENIE STROPU			
43	KNR-W 4-d.3 01 0609-01 0609-02 analogia	Rozebranie polep lub zasypek stropowych	m ²		
		22,3*11,0	m ²	245,300	
		3,0*8,5	m ²	25,500	
				RAZEM	270,800
44	KNR-W 4-d.3 01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i śmieci z oczyszczeniem poddasza	m ³		
		poz.51	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
45	KNR-W 4-d.3 01 0413-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm - przyjęto 30% elementów do wymiany. Ilości do zweryfikowania przez Wykonawcę na podstawie wizji lokalnej	m ²		
		poz.43*0,3	m ²	81,240	
				RAZEM	81,240
46	KNR-W 4-d.3 01 0412-01	Wymiana drewnianej konstrukcji stropu - przyjęto 10% elementów do wymiany. Ilości do zweryfikowania przez Wykonawcę na podstawie wizji lokalnej	m		
		33,0	m	33,000	
				RAZEM	33,000
47	KNR-W 4-d.3 01 0627-04	Oczyszczenie i dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi (23,0/0,9+1)*(0,14+2*0,2)*11,0 (8,5/0,9+1)*(0,14+2*0,2)*3,0 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	157,740 16,920 =====	
		180,0	m ²	174,660	
		poz.43*0,5	m ²	180,000	
				135,400	
				RAZEM	315,400
48	KNR-W 4-d.3 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		poz.47	m ²	315,400	
				RAZEM	315,400
49	KNR K-05 d.3 0103-01	Mocowanie paroizolacji na konstrukcji drewnianej	m ²		
		poz.43	m ²	270,800	
				RAZEM	270,800
50	KNR 9-12 d.3 0301-04	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm układanymi na stropie poddasza nieużytkowego	m ²		
		poz.43	m ²	270,800	
				RAZEM	270,800
51	KNR 4-04 d.3 1105-01 1105-02	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji wraz z utylizacją	m ³		
		50,0	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000