

ŁAWY FUNDAMENTOWE ZBROJONE PODŁUŻNIE 4xø12,
STRZEMIONA ø6 CO 30cm, BETON C16/20 (B20)

Budynek należy wytyczyć przez uprawnionego geodete
Przy wykopach mechanicznych ostatnie 20cm wykonać ręcznie
Wykopy chronić przed zalaniem wodą
Grunty gliniaste uplastycznione (po zalaniu wodą) należy usunąć

Beton ław fundamentowych klasy C16/20(B20). STAL A–II
Posadowienie fundament. min. 0,9m poniżej terenu.
Mury fundamentowe z bloczków betonowych

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTÓW

TEMAT:	BUDOWA STRZELNICY W LIGOCIE
LOKALIZACJA:	LIGOTA UL. SPORTOWA, DZIAŁKA NR 724/1 OBRĘB 0011; JEDN. EWID: 301706_5 GMINA RASZKÓW
INWESTOR:	GMINA I MIASTO RASZKÓW 63–440 RASZKÓW UL. RYNEK 32
PROJEKTANT:	INŻ. JAN CZABAŃSKI specjalność: konstrukcyjno–budowlana
SPRAWDZAJĄCY:	INŻ. KRZYSZTOF DUPNIK specjalność: konstrukcyjno–budowlana

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: KONSTRUKCJA		DATA: 04.06.2024r.	SKALA: 1:100	
NR UPRAWNIEŃ: UAN 7342–30/91	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0646/01	PODPIS:		
NR UPRAWNIEŃ: WKP/0039/POOK/07	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0522/07	PODPIS:	NR RYS: K1	