

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych pPowiatu Nowotarskiego
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Belicki Sławomir
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec . techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg Powiatowych Powiatu Nowotarskiego						
1		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową- linie segregacyjne i krawężnikowe ciągle malowane mechanicznie			
1 d.1	KNNR 6 0705-02 D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawężnikowe ciągle malowane mechanicznie 62000	m ² m ²	 62 000,000	
					RAZEM	62 000,000
2			Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawężnikowe przerywane malowane mechanicznie			
2 d.2	KNNR 6 0705-03 D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawężnikowe przerywane malowane mechanicznie 6200	m ² m ²	 6 200,000	
					RAZEM	6 200,000
3			Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie na skrzyżowaniach			
3 d.3	KNNR 6 0705-06 D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach malowane mechanicznie 2200	m ² m ²	 2 200,000	
					RAZEM	2 200,000
4 d.3	KNNR 6 0705-06 D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 5000	m ² m ²	 5 000,000	
					RAZEM	5 000,000
5 d.3	KNNR AT-03 0102-01	D-07.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni i powłoki malarskiej pod wykonanie oznakowania grubowarstwowego 280	m ² m ²	 280,000	
					RAZEM	280,000
6 d.3	KNNR 6 0705-06 D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną (Oznakowanie grubowarstwowe: warstwa od 0,9mm do 5mm. - linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie) - kolor biały 380	m ² m ²	 380,000	
					RAZEM	380,000
4			Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie			
7 d.4	KNNR 6 0705-07 D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 200	m ² m ²	 200,000	
					RAZEM	200,000
8 d.4	KNNR 6 0705-07 D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie P 17 na przystankach dł 15mb 350	m ² m ²	 350,000	
					RAZEM	350,000
9 d.4	KNNR 6 0705-07 D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie P-25 oznakowanie progów zwalniających 150	m ² m ²	 150,000	
					RAZEM	150,000
10 d.4	KNNR 6 0705-07	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie A-17(dzieci) 130	szt szt	 130,000	
					RAZEM	130,000