

Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych klimatyzacji systemu VRV dla lokalu nr 2 oraz zmodernizowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z rozdzielnią główną pod kątem zabezpieczenia mocy elektrycznej dla zasilania klimatyzacji systemu VRV w budynku UJ przy ul. Michałowskiego 9 lokal 2 w Krakowie.

Nr sprawy: 80.272.89.2025

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl	
---	---

Kraków, dnia 08 maja 2025 r.

Adresaci: Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych klimatyzacji systemu VRV dla lokalu nr 2 oraz zmodernizowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z rozdzielnią główną pod kątem zabezpieczenia mocy elektrycznej dla zasilania klimatyzacji systemu VRV w budynku UJ przy ul. Michałowskiego 9 lokal 2 w Krakowie, nr 80.272.89.2025.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami.

1/ Pytanie:

Instalacja chłodnicza z trójnikami, instalacja skroplin i elektryczna nie zmieści w istniejących listwach ozdobnych. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

Odpowiedź:

Dokumentacja nie określa szczegółowo wymiaru listwy ozdobnej. W razie braku miejsca po wykonaniu odkrywki należy zastosować w porozumieniu z konserwatorem zabytków listwę ozdobną o odpowiedniej wielkości.

2/ Pytanie:

W dokumentacji projektowej nie ma informacji jakie są uzgodnienia konserwatorskie odnośnie sposobu prowadzenia instalacji w korytkach czy w zabudowie G-K. Proszę o informację w tym zakresie. Proszę podać wymiary zabudowy GK w przypadku prowadzenia instalacji w GK.

Odpowiedź:

W przestrzeni niewidocznej, zabudowanej sufitem G-K należy prowadzić instalację natynkowo, unikając niepotrzebnego brzdowania.

3/ Pytanie:

Nie ma możliwości uzyskania spadków odprowadzenia skroplin ujętych w dokumentacji projektowej. Proszę o wyjaśnienie niezgodności. Nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin zgodnie z projektem (zaprojektowana obudowa jest zbyt mała). Potrzebna jest obudowa o wymiarach 25x25.

Odpowiedź:

Wszystkie klimatyzatory mają być wyposażone w pompki skroplin, aby przewód zbiorczy odprowadzenia skroplin mógł zostać wykonany z minimalnym spadkiem.

Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych klimatyzacji systemu VRV dla lokalu nr 2 oraz zmodernizowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z rozdzielnią główną pod kątem zabezpieczenia mocy elektrycznej dla zasilania klimatyzacji systemu VRV w budynku UJ przy ul. Michałowskiego 9 lokal 2 w Krakowie.

Nr sprawy: 80.272.89.2025

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,

Piotr Molczyk