

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT FONTANNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SP4 W KWIDZYNIE
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 472/1, 472/2 OBRĘB O5 KWIDZYN
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 19, 82-500 KWIDZYN
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 31-03-2025r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
 - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
 - nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
 - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
 - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
 - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
 - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
 - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD I kwartał 2025 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31-03-2025r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT FONTANNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KWIDZYNIE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - mozaika niecki fontanny	m ²		
		17,74	m ²	17,740	
				RAZEM	17,740
2 d.1.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - okładzinny rynny przelewowej R=4.0 - materiał do odzyskania	m ²		
		66*0,22*0,09+2*0,15*0,09+20*0,6*0,23+2*0,77*0,23+11*0,33*0,21	m ²	5,210	
				RAZEM	5,210
3 d.1.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 25 cm - wykucie otworu kontrolnego niecki fontanny	m ³		
		0,25*8,0	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
		0,03*17,74+2,0	m ³	2,532	
				RAZEM	2,532
1.2		REMONT FONTANNY			
5 d.1.2	kalk. własna	Naprawienie konstrukcji niecki fontanny z zabetonowaniem betonem C25/30 z dodatkiem wodoszczelnym	m ³		
		8,0*0,25	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.2	KNR AT-27 0101-05	Wykucie spoin	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.1.2	KNR AT-27 0102-03	Usunięcie starych powłok bitumicznych	m ²		
		17,74+5,21	m ²	22,950	
				RAZEM	22,950
8 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		17,74+5,21	m ²	22,950	
				RAZEM	22,950
9 d.1.2	KNR AT-24 0507-02	Uszczelnienie reaktywną elastyczną masą napływów, reflektorów itp.	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
10 d.1.2	KNR AT-27 0501-04	Wykonanie fasety z zaprawy epoksydowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.1.2	KNR AT-27 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną	m		
		15*2	m	30,000	
				RAZEM	30,000
12 d.1.2	KNR AT-27 0402-03	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej szlamowanie wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm	m ²		
		17,74+5,21	m ²	22,950	
				RAZEM	22,950
13 d.1.2	KNR AT-27 0402-04	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 0,5 mm	m ²		
		17,74+5,21	m ²	22,950	
				RAZEM	22,950
14 d.1.2	KNR AT-24 0506-02 analogia	Wykonanie rynien przelewowych z płytek i kształtek na zaprawie epoksydowej gr. 15 mm - kształtki z demontażu. należy przyjąć około 20szt kształtek 22x9x3cm - R do wyminy na nowe	m		
		66*0,22+0,15*2+20*0,61+2*0,77+11*0,23	m	31,090	
				RAZEM	31,090
15 d.1.2	NNRNKB 202 1118-01 analogia	Mozaika niecki fontanny - Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 2x2 cm na papierze na zaprawie klejowej	m ²		
		17,74	m ²	17,740	
				RAZEM	17,740