

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: „Malowanie klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy”  
Nazwy i kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
Adres obiektu budowlanego: Raclawice  
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Raclawice z siedzibą w 32-222 Raclawice, Raclawice 15  
Data opracowania przedmiaru robót: 2024-08-08  
Nazwa obiektu lub robót: Urząd Gminy w Raclawicach, Raclawice 15, 32-222 Raclawice - ROBOTY BUDOWLANE  
Nazwa jednostki opracowującej: Barbara Filipowska-Karpow B.V.F.K. STUDIO ul.Rozrywka 20/12 31-419 Kraków

Data opracowania:  
2024-08-08

Autor opracowania:  
Wasilij Karpow,

Barbara Filipowska-Karpow,

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Przygotowanie podłoża pod malowanie
2	Naniesienie warstw malarskich

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>„Malowanie klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy”</b>		
1	Element	<b>Przygotowanie podłoża pod malowanie</b>		
1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien, oraz drzwi folia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m2 6,0
1.2	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej.(przyjęto 20%)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	6,77	6,770000	
	ściany	4,5*(1,4+1,32)*2+(4,5*2,16-8)	26,200000	
		2,41*3*2	14,460000	
		1,6*2,41	3,856000	
		3*2,41*2	14,460000	
		RAZEM:	65,746000	m2 65,7
2	Element	<b>Naniesienie warstw malarskich</b>		
2.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	6,77	6,770000	
	ściany	4,5*(1,4+1,32)*2+(4,5*2,16-8)	26,200000	
		2,41*3*2	14,460000	
		1,6*2,41	3,856000	
		3*2,41*2	14,460000	
		RAZEM:	65,746000	m2 65,746
2.2	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	6,77	6,770000	
	ściany	4,5*(1,4+1,32)*2+(4,5*2,16-8)	26,200000	
		2,41*3*2	14,460000	
		1,6*2,41	3,856000	
		3*2,41*2	14,460000	
		RAZEM:	65,746000	m2 65,746
2.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	6,77	6,770000	
	ściany	4,5*(1,4+1,32)*2+(4,5*2,16-8)	26,200000	
		2,41*3*2	14,460000	
		1,6*2,41	3,856000	
		3*2,41*2	14,460000	
		RAZEM:	65,746000	m2 65,7
2.4	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi - farba zmywalna		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	6,77	6,770000	
	ściany	4,5*(1,4+1,32)*2+(4,5*2,16-8)	26,200000	
		2,41*3*2	14,460000	
		1,6*2,41	3,856000	
		3*2,41*2	14,460000	
		RAZEM:	65,746000	m2 65,746

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją p.n : „Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy” dofinansowanego ze środków PFRON ramach konkursu „Dostępna przestrzeń publiczna” . w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w opracowaniu p.t:Przedmiar robót” „Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy” dofinansowanego ze środków PFRON ramach konkursu „Dostępna przestrzeń publiczna” " i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od opracowania p.t: Przedmiar robót „Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy” dofinansowanego ze środków PFRON ramach konkursu „Dostępna przestrzeń publiczna”

## Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Farba emulsyjna	kg	24,52326
2.	Farba zmywalna	dm3	18,1459
3.	Folia PVC	m2	1,098
4.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,21499
5.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0432
6.	Listwy przyściennie z drewna iglastego	m	2,4
7.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy	dm3	14,454
8.	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,27087
9.	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,02761
10.	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,0355

## Spis treści

<b>A. Strona tytułowa.</b>	<b>1</b>
<b>B. Spis działów przedmiaru robót.</b>	<b>2</b>
<b>C. Przedmiar robót.</b>	<b>3</b>
1. Przygotowanie podłoża pod malowanie.	3
1.1. Zabezpieczenie okien, oraz drzwi folia.	3
1.2. Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej.(przyjęto 20%).	3
2. Naniesienie warstw malarskich.	3
2.1. Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie przyjęto 20%.	3
2.2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm.	3
2.3. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe ściany, ościerza, sufity.	3
2.4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych - farba zmywalna.	3
<b>D. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu.</b>	<b>4</b>
<b>E. Zestawienie materiałów.</b>	<b>5</b>
<b>F. Spis treści.</b>	<b>6</b>