

WYKAZ ROBÓT DODATKOWYCH

1. Odnowienie wszystkich pomieszczeń w zakresie:
 - a. Malowanie ścian, sufitów oraz innych elementów występujących w danych pomieszczeniach,
 - b. Drobne naprawy powierzchni,
 - c. Wykonanie nowej posadzki z żywicy epoksydowej – chropowatość R 11,
2. Demontaż starych okapów oraz zbędnej instalacji we wszystkich pomieszczeniach,
3. Wykonanie dodatkowych stanowisk ładowania akumulatorów, by w sumie było ich 16 szt. wraz z wykonaniem dodatkowej instalacji wentylacyjnej (dodatkowy okap itp.) i wykonaniem dodatkowej instalacji elektrycznej – w pomieszczeniu ładowania akumulatorów.
4. Wymiana na nowe wszystkich podestów na których stoją akumulatory podczas ładowania – w pomieszczeniu akumulatorowni.
5. Wykonanie stanowiska do destylacji wody wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz sanitarnej w pomieszczeniu destylatorni.

