

Przedmiar robót

**obejmujący roboty pn.: LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH
ELEMENTÓW DRÓG I MOSTÓW"**

o symbolu zadania ES.

Część 1. Nawierzchnie z elementami dróg

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW
DRÓG I MOSTÓW

ADRES INWESTYCJI : Sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

ADRES INWESTORA : ul.Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 10.01.2025r.

Data opracowania
10.01.2025r.

GRUPA NR 1 - Nawierzchnie i Pobocza

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D-42.01.00	Uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Inwestora)	m ²	600
2.		Uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Inwestora)	m ²	600
3.		Uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Wykonawcy)	m ²	100
4.		Uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Wykonawcy)	m ²	100
5.	D-41.01.00	Wykonanie nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - wbudowanie ręczne	tona	10
6.		Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 100x100 KN	m ²	250
7.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m) wraz ze skropieniem	tona	150
8.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m) wraz ze skropieniem	tona	210
9.	D-41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku kręwdzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nowo wykonywana) do zabezpieczenia i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktur betonowej	mb	1 000
10.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	500
11.		Frezowanie nawierzchni bitumicznej za każdy 1 cm różnicy	m ²	250
12.	D-41.03.00	Modernizacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	tona	2
RAZEM:				

GRUPA NR 2 - Odwodnienie

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D 06.01.01	Wykonanie, wymiana korytek ściekowych betonowych 50x60x15 cm -muldowe	mb	10
2.		Wykonanie, wymiana korytek o głębokości dna powyżej 7 cm	mb	12
3.		Wykonanie, wymiana korytek typ trójkątne 50x50	mb	20
4.		Wykonanie, wymiana korytek typu kolejkowe trapezowe - wys.- 62cm, szer. gór. - 68cm	mb	10
5.	D-43.08.00	Wykonanie, wymiana studni rewizyjnych	szt.	1
6.		Wykonanie, wymiana studni ściekowych	szt.	1
7.		Wykonanie, wymiana przykanalików o średnicy do 350 mm	mb	4
8.		Wbudowanie rury PCV fi 500 (karbowana)	mb	6

9.		Wbudowanie rury PCV fi 600 (karbowana)	mb	6
10.		Wbudowanie rury PCV fi 800 (karbowana)	mb	6
11.		Ułożenie rur drenarskich z PVC o średnicy fi 150 mm (wzmacniane)	mb	30
12.	D-00.00.00	Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych betonowych	mb	10
13.		Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych kamiennych	mb	10
14.	D-43.08.00	Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej	szt.	1
15.	D-43.08.00	Uzupełnienie, wymiana włazu studzienki rewizyjnej	szt.	1
16.		Uzupełnienie, wymiana włazu kratki ściekowej	szt.	1
17.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 50 cm (rura karbowana)	mb	8
18.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 60 cm (rura karbowana)	mb	8
19.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 80 cm (rura karbowana)	mb	8
20.	D-00.00.00	Wykonanie kraty stalowej zabezpieczającej studnię wpadową (z profili zamkniętego 4cm x 4cm) - prześwit między profilami 5 cm	m ²	8
21.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 100 - 120 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb	10
22.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 150 cm rurowych z namułu do 50% jego średnicy	mb	10
23.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 150 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb	10
24.	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi o gr. 8 -10 cm	m ²	10
25.	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi typu JOMB	m ²	10
26.	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi o gr. 8 - 10 cm - materiał Inwestora	m ²	10
27.	D 06.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku	m3	20
28.	D 06.01.01	Przełaz sterowany w gruncie o śr. 100-200mm	mb	12
29.	D 06.01.01	Betonowanie (beton min. B20 - C16/20) wraz z transportem	m3	5
30.	D 06.01.01	Zасыpywanie wykopów - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasypanie materiałem dowiezionym, kruszywo lub grunt niewysadzinowy kwalifikowany	m3	20
31.	M-29.07.11	Odbudowy wlotów i wylotów przepustów drogowych rurowych (konstr. żelbetowa)	m3	2
RAZEM:				

GRUPA NR 3 - Chodniki

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.		Ułożenie, wymiana krawężników betonowych	mb	10

2.	D-44.01.00	Ułożenie palisady bet. 18x18x 80-120 cm	szt.	10
3.		Ułożenie, wymiana krawężników kamiennych	mb	5
4.	D-44.02.00	Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych	mb	5
5.	D-44.03.00	Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych (płytki, kostka) - materiał Inwestora	m ²	10
6.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów kamiennych (płytki, kostka) - materiał Inwestora	m ²	5
7.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych (płytki, kostka) - materiał Wykonawcy	m ²	5
8.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów kamiennych (płytki, kostka) - materiał Wykonawcy	m ²	5
9.	D-44.03.00	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki granitowej wraz z uzupełnieniem spoin zaprawą bet.	m ²	10
10.		Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki bet. z uzupełnieniem podbudowy do 8 cm	m ²	10
11.	D-04.00.00	wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o grubości 5 cm	m ²	10
12.		podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	40
13.		podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²	40
RAZEM:				

GRUPA NR 4 - Bezpieczeństwo

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1	D-46.01.01	Wymiana, ustawienie stalowych barier energochłonnych (słupki co 4 m)	mb	12
2		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - prowadnica (4 m)	szt.	4
3		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - prowadnica (4 m) - materiał Inwestora	szt.	4
4		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - słupki	szt.	4
5		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - słupki mostowy	szt.	2
6	D.07.05.01	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych 3-linowych (wymiana, montaż słupka)	szt.	6
7	D - 08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających wyspowych o wym. 2x2 m z kostki bet. gr 8cm	kpl.	1
8	D-00.00.00	Wykonanie poręczy sztywnych	mb	2
9	D.07.05.01	Regulacja wysokościowa stalowej bariery energochłonnej (drogowa ochronna) - demontaż wraz z ponownym montażem istniejących elementów barier	mb	4
10	D.07.05.01	Demontaż stalowej bariery energochłonnej (drogowa ochronna) wraz z odwozem do siedziby Zamawiającego	mb	4
11	D - 08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających na całej szerokości jezdni z kostki bet. gr 8cm	m2	36

RAZEM:		

GRUPA NR 5 - Naprawa korpusu drogi

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	M-29.56.04.31	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym typu ciężkiego (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg)	m ³	10
2.	M-20.02.03	Obrukowanie skarp, wlotów i wylotów kamieniem na betonie z wypełnieniem spoin betonem (gr. min 20 cm)	m2	10
3.	M-29.56.04.32	Wykonanie umocnień koszami siatkowo - kamiennymi	m ³	6
4.	M-29.56.04.31	Wykonanie narzutu kamiennego wokół podmytych podpór typu ciężkiego (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg)	m3	10
5.	M-29.51.02.53	Wykonanie umocnień stożków brukowcem	m2	5
6.	M-29.56.04.31	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem (stosunek kamienia do betonu - kamień 0,8 m3, beton 0,2 m3) - (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg)	m ³	10
RAZEM:				