



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W-1.43.2.76.2025...1...PP
Dot. D086/25

Warszawa, dnia 15.05.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 30+400 do km 33+835 – nr postępowania 086/25

Działając na podstawie **art. 284 ust.1, ust.2, ust.6**, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie przedmiaru.

Odpowiedź 1

Zamawiający załącza przedmiar robót.

Pytanie 2

Na stronie nie został umieszczony przedmiar robót. Proszę o jego przesłanie.

Odpowiedź 2

Zamawiający załącza przedmiar robót.

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie przedmiaru i dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 3

Zamawiający załącza przedmiar robót oraz informuje iż, nie dysponuje dokumentacją projektową. Wycenę robót należy wykonać na podstawie przedmiaru robót.

Pytanie 4

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 4

Zamawiający załącza przedmiar robót.

Opublikowane odpowiedzi oraz zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłękowski

Załączniki:

- 1) Przedmiar robót

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl

PRZEDMIAR

Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 30+400 do km 33+835

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY DROGOWE				
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm (Zamawiający posiada dowody, iż mieszanka została wyprodukowana po roku 2000) (powierzchnia nawierzchni wyłączona z zakresu od km 31+107 do km 31+328)	m2	27 784,00
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	27 784,00
3	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozestwardniającą 0,4kg/m2	m2	55 568,00
4	D.05.03.26	Dostawa i montaż geosiatki szklano-węglowej o wytrzymałości na rozciąganie min. 120 x 200 kN z inwentaryzacją miejsc wykonania	m2	4 000,00
5	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 6cm po zagęszczeniu wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich (powierzchnia nawierzchni wyłączona z zakresu od km 31+107 do km 31+328)	m2	27 784,00
6	D.05.03.13a	Wykonanie w-wy ścieralnej SMA 8 PMB 45/80-55 KR 5-7 o gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich (powierzchnia nawierzchni wyłączona z zakresu od km 31+107 do km 31+328)	m2	27 784,00
7	D.03.02.01	Wymiana z regulacją wpustów ulicznych oraz oczyszczeniem studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	45,00
8	D.03.02.01	Wymiana z regulacją wstawów kanalizacyjnych wraz z ewentualną wymianą pierścienia oddzielającego i pierścienia wyrównujących w ciągu drogi wojewódzkiej zgodnie z katalogiem konstrukcji MZDW	szt.	21,00
9	D.09.00.00	Ściągnięcie nadkładu gleby z zieleni, skarp, profilowanie rowów	m2	16 240,00
10	D.06.03.01a	Profilowanie poboczy na średniej szer 1,20 m do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego materiału	m2	2 961,00
11	D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z destruktu po zagęszczeniu grubości 15 cm i szer. 1,2 m	m2	2 961,00
ROBOTY BRUKARSKIE I OWODNIENIOWE				
12	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wykop, montaż wpustów przykrawężnikowych na studniach betonowych fi 500 wraz z zasypem, z przykanalikami fi 160 o dł 18 mb wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni zgodnie z katalogiem konstrukcji MZDW	szt.	2,00
13	D.01.02.04 D.04.04.02 D.08.02.02 D.08.03.01	Korytowanie wraz z utylizacją oraz wykonanie chodnika z kostki prostokątnej o gr 6 cm na podsypce cem piask 1:4 gr 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o 0-31,5mm o grubości 10 cm z regulacją ewentualnych wstawów kan. studzienek teletechnicznych, gazowych, wodociągowych. Chodnik zamknięty obrzeżem 8x30 cm	m2	4 575,70
14	D.01.02.04 D.04.04.02 D.08.02.02 D.08.03.01	Korytowanie wraz z utylizacją oraz wykonanie zjazdów z kostki tetki o gr 8 cm na podsypce cem piask 1:4 gr 3cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o 0-31,5mm o grubości 10 cm z regulacją ewentualnych wstawów kan. studzienek teletechnicznych, gazowych, wodociągowych. Chodnik zamknięty obrzeżem 8x30 cm	m2	1 126,00
15	D.01.02.04 D.04.04.02 D.05.03.05a D.05.03.05b D.08.03.01	Korytowanie wraz z wywozem oraz wykonanie ścieżki rowerowej z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 85 50/70 gr 4 cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W 35/50 z gr 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o 0-31,5mm o grubości 10 cm. Ścieżka zamknięta obrzeżem 8x30 cm	m2	1 984,34
16	D.01.02.04 D.04.04.02 D.08.02.02	Rozebrowanie starej nawierzchni asfaltowej (6szt) z kostki betonowej wraz z krawężnikami. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 10 cm, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz wbudowanie kostki gr 8 cm	m2	48,00
17	D.01.02.04 D.08.01.01	Rozbiórka starego krawężnika oraz ułożenie nowego krawężnika 30x15x100 na ławie z betonu C10/12	mb	790,30
18	D.01.02.04 D.08.01.01	Rozbiórka oraz ułożenie nowego opornika 12x25 na ławie z betonu C10/12	mb	58,00
19	D.01.02.04 D.04.04.02 D.08.02.02	Rozbiórka oraz ułożenie kostki brukowej na zatoce autobusowej na podsypce cem piask 1:4	m2	318,00
20	D.01.02.04 D.08.01.01	Rozbiórka oraz montaż nowych krawężników granitowych na ławie z betonu C10/12	mb	9,50
21	D.07.06.02	Demontaż starej balustrady U12a oraz montaż nowej balustrady U-11a	mb	34,10
22	D.07.06.02	Demontaż starej balustrady U11a oraz montaż nowej balustrady U-11a (materiał Zamawiającego)	mb	73,10
23	D.07.06.02	Demontaż balustrady U12a z odwiezieniem na bazę RD-3	mb	142,80
24	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wymiana zarwanego kanału kolektora deszczowego kD400 w rejonie skrzyżowania z ul. Nowowiejską na nowy kolektor PP DN 400 SN8 wraz z uwzględnieniem wykopu, zasypek, zabezpieczenia robót oraz innych sieci zewnętrznych znajdujących się w pobliżu, ręcznym prowadzeniem prac w rejonie drzew (jarzab szwedzki), oraz odwróceniem terenu znajdującego się powyżej w tym konstrukcji nawierzchni zgodnie z katalogiem konstrukcji MZDW	mb	49,10
25	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Oczyszczenie głowicą pneumatyczną z korzeni wraz z kamerowaniem przeprowadzonego przewiertu, zastosowanie rękawa filcowego nasączonego żywicą epoksydową SN4 do KN DN 400-650 wraz z odtworzeniem nawierzchni	mb	63,50
26	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Oczyszczenie kolektora kD650 głowicą pneumatyczną z kamerowaniem przeprowadzonego przewiertu	mb	251,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
27	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	3,435
28	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	3,435
29	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
30	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi specyficznym mechanizmem zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	2717,50
31	D.07.02.01	Zamontowanie nowych słupków hektometrowych	szt.	70,00