

**Inwestor:**

GMINA ŚWIEBODZIN

66 - 200 Świebodzin

NIP:

Forma prawna:

Numer REGON:

Organ rejestrowy:

Numer KRS:

Kapitał zakładowy: 0,00

Waluta kapitału:

Wpłacono: 0,00

## **Kosztorys ofertowy poszerzenie Rozłogi**

**Nazwa budowy:** Poszerzenie poboczy w miejscowości Rozłogi od figurki w stronę nowego osiedla i od figurki do nr 26

**Kod budowy:**

**Adres budowy:** Działki ewidencyjne o nr 160 i 144/5 obręb Rozłogi, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, 66 - 200 Świebodzin

**Obiekt:** Wykonanie poszerzenia poboczy z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym najazdowym

**Rodzaj robót:** Roboty drogowe

**Nr umowy:**

Współczynniki do kosztorysu:

**Data oprac.:** 2025-03-18

**Umowa z dnia:** 2025-03-18

**Załączniki:**

**Podstawa opracowania:** KNNR 1 ERRATA, KNNR 6 ERRATA, KNR 2-31, AW

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:** Sekocenbud 4 kwartał 2024

Sporządził:

USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Prochera

WBPP/N-139/90/ZG

Nowa Wioska 5b

66 - 218 Lubrza

Sprawdził:

# Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 ERRATA 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność = 1,00</i>	0,43	km	0	
2	KNNR 6 ERRATA 0101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 26 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego <i>krotność = 1,30</i>	811,50	m <sup>2</sup>	0	
3	KNNR 1 ERRATA 0204-03020-06 0	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,60 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowymi 10-15 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II <i>krotność = 1,00</i>	211,00	m <sup>3</sup>	0	
4	KNNR 6 ERRATA 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>krotność = 1,00</i>	584,00	m <sup>2</sup>	0	
5	KNNR 6 ERRATA 0109-020-050	Podbudowy betonowe z betonu C12/15, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	584,00	m <sup>2</sup>	0	
6	KNNR 6 ERRATA 0502-030-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność = 1,00</i>	584,00	m <sup>2</sup>	0	
7	KNNR 6 ERRATA 0403-030-040	Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wymiarach 15x20 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność = 1,00</i>	758,00	m	0	
8	KNR 2-31 1106-01-034	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grynowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt <i>krotność = 1,00</i>	11,50	t	0	
9	KNR 2-31 1406-04-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych <i>krotność = 1,00</i>	3,00	szt	0	
10	kalkulacja własna-090	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl	0	
11	KNR 2-31 0703-02-020	Znaki skrajnia U-9a, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m <sup>2</sup> <i>krotność = 1,00</i>	3,00	szt	0	
<b>Razem kosztorys:</b>						