

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont posadzki na korytarzy II p

Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu
42-400 Zawiercie

Kody CPV:

Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu
Wojska Polskiego 55
42-400

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania: 14.04.2025

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty remontowe			
1.1	KNR 4-04 0504-0100	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 1,5*5	m2 m2	7,500	7,500
1.2	KNR 4-04 0504-0700	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 3,24*12,33	m2 m2	39,949	39,949
1.3	KNR 4-04 0501-0400	Rozebranie posadzek mocowanych na lepik z deszczulek 4,7*5	m2 m2	23,500	23,500
1.4	kalkulacja własna	Utylizacja materiaów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	KNNR 2 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20 mm 6,2*5+3,24*12,33	m2 m2	70,949	70,949
1.6	KNNR 2 1208-0100	Samopoziomujące masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, parkiet. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr. 2mm 6,2*5+3,24*12,33	m2 m2	70,949	70,949
1.7	KNNR 2 1209-0400	Posadzk z płytek o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm 6,2*5+3,24*12,33	m2 m2	70,949	70,949
1.8	KNNR 2 1209-0500	Cokoliki układanych na zaprawie klejowej 5+12,33+4,7+12,33+3+4,7	m m	42,060	42,060