
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrocia z papy na budynku głównym KPP
ADRES INWESTYCJI : Kłodzko ul. Chopina2
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : 50-040 WROCŁAW ul. PODWALE 31/33
WYKONAWCA ROBÓT : ...
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ...
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2024

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach budynek główny			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	635.10	m ²	635.100	
				RAZEM	635.100
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa druga i trzecia warstwa	m ²		
d.1	0519-05	poz.1	m ²	635.100	
				RAZEM	635.100
3	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1	0414-11	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	34.6	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	115	m	115.000	
				RAZEM	115.000
6	KNR-W 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepek - budowie o wys.do 12 m	szt.		
d.1	0702-07	z.o.3.1. 9901-5			
	analogia	144	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
7	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
d.1	0704-03	144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
8	KNR 4-01	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1	0735-10	7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
9	KNR-W 4-01	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	msc.		
d.1	0205-04	4	msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej kominów wentylacyjnych	m ²		
d.1	0504-03	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	poz.1	m ²	635.100	
				RAZEM	635.100
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania Na wysokości 5 - 10 m.	m ²		
d.1	1505-11 z.sz. 5.1. 9917	poz.8	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
13	KNR 2-02	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - wykonanie konstrukcji wsporczej, drewnianej pod okno wylazowe	m ³		
d.1	0409-04	analogia			
		0.38	m ³	0.380	
				RAZEM	0.380
14	KNR 2-02	Naświetla otwierane oszklone fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,0 m ²	szt		
d.1	1009-08	analogia			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	poz.4	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	poz.5	m	115.000	
				RAZEM	115.000
17		Wywiezienie i utylizacja papy	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000