

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie remontu budynku na działce nr ew.3941/10 w Mińsku Mazowieckim Budynek Administracyjno-Socjalny						
1	45111291-4		Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - schody i pochylnia			
1.1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-04		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku	m3		
	Schody		6,24 * 0,15	m3	0,936	
			4,34 * 0,15	m3	0,651	
			2,90 * 0,15	m3	0,435	
	ława schodów		0,20 * 0,80 * 6,00	m3	0,960	
					RAZEM	2,982
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-03		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			6,56 * 1,20	m2	7,872	
					RAZEM	7,872
3 d.1.1	KNR 2-31 0802-01 0802-02		Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
			6,56 * 1,20	m2	7,872	
					RAZEM	7,872
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
			poz.1 + poz.2 * 0,08 + poz.3 * 0,10	m3	4,399	
					RAZEM	4,399
1.2	45233262-3		Schody z kostki betonowej			
5 d.1.2	KNR 2-31 0407-05 analogia		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - podstopnica schodków z kostki betonowej	m		
			4,42 + 3,34 + 3,46	m	11,220	
					RAZEM	11,220
6 d.1.2	KNR 2-02 1101-07 analogia		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka (warstwa podsypki pod nawierzchnię schodów)	m3		
			5,240 * 0,30	m3	1,572	
					RAZEM	1,572
7 d.1.2	KNR 2-31 0105-05 0105-06 analogia		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			5,240	m2	5,240	
					RAZEM	5,240
8 d.1.2	KNR 2-31 0511-03 analogia		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - stopnie schodów współczynnik do R = 2,0	m2		
			5,240	m2	5,240	
					RAZEM	5,240
1.3	45233262-3		Pochylnia z kostki betonowej			
9 d.1.3	KNR 2-31 0403-04 analogia		Palisada betonowa o wymiarach 11,8X18,75X60 cm - boki pochylni (współczynnik do R=2,0)	m		
			6,56 + 5,64	m	12,200	
					RAZEM	12,200
10 d.1.3	KNR 2-02 1101-07 analogia		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka (warstwa podsypki pod nawierzchnię pochylni)	m3		

Wykonanie remontu budynku na działce nr ew.3941/10 w Mińsku Mazowieckim Budynek Administracyjno-Socjalny
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,20 * (0,35) / 2 * 6,56	m3	1,378	
					RAZEM	1,378
11 d.1.3	KNR 2-31 0105-05 0105-06 analogia		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			6,56 * 1,20	m2	7,872	
					RAZEM	7,872
12 d.1.3	KNR 2-31 0511-03 analogia		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pochylnia	m2		
			6,56 * 1,20	m2	7,872	
					RAZEM	7,872
13 d.1.3	KNR 2-02 1207-06 analogia		Balustrady pochylni przystosowana dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej - montaż na palisadzie	m		
			6,56 + 5,64	m	12,200	
					RAZEM	12,200
2	45453000-7		Roboty remontowe i renowacyjne			
2.1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
14 d.2.1	KNR-W 4-02 0235-08		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			4,000	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
15 d.2.1	KNR-W 4-02 0232-08		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
			4,000	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
16 d.2.1	KNR-W 4-02 0235-06		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
			1,000	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.2.1	KNR-W 4-02 0232-06		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.2.1	KNR-W 4-02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.2.1	KNR-W 4-02 0142-01 analogia		Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm - zawory do WC	szt.		
			4,000	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
20 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
			2,00 + 4,00	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
21 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-10 analogia		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi aluminiowe wejściowe	m2		
			1,50 * 2,35	m2	3,525	
					RAZEM	3,525
22 d.2.1	KNR 4-01 0339-01		Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000

Wykonanie remontu budynku na działce nr ew.3941/10 w Mińsku Mazowieckim Budynek Administracyjno-Socjalny
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2.1	KNR-W 4-01 0821-08		Rozebranie okładziny ściennej	m2		
	Pomieszczenie 1.3		9,87 * 2,00	m2	19,740	
	Pomieszczenie 1.4		7,60 * 2,00	m2	15,200	
					RAZEM	34,940
24 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
	Pomieszczenie 1.1		12,75	m2	12,750	
	Pomieszczenie 1.2		6,88	m2	6,880	
	Pomieszczenie 1.3		7,31	m2	7,310	
	Pomieszczenie 1.4		4,31	m2	4,310	
					RAZEM	31,250
25 d.2.1	KNR 4-01 0348-02		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			2,48 * 2,50	m2	6,200	
			1,46 * 2,50 * 2	m2	7,300	
			0,90 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	15,345
26 d.2.1	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
			6,000	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
27 d.2.1	KNR-W 4-01 0211-01 analogia		Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
			poz.24 + poz.25	m2	46,595	
					RAZEM	46,595
28 d.2.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			2,58 * 2,50	m2	6,450	
					RAZEM	6,450
29 d.2.1	KNR-W 3 0807-02 analogia		Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek - cyklinowanie biegów schodów i spocznika	m2		
	stopnie obustronnie z boczka		$((0,28 + 0,48) / 2) * 1,24 * 16,00$	m2	15,078	
	stopnie z boczka		$(1,24 * 1,18) * 2,00$	m2	2,926	
					RAZEM	18,004
30 d.2.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m3		
			$0,500 + 0,600 + \text{poz.21} * 0,10 + \text{poz.23} * 0,02 + \text{poz.24} * 0,02 + \text{poz.25} * 0,08 + \text{poz.28} * 0,15 + \text{poz.27} * 0,01$	m3	5,437	
					RAZEM	5,437
2.2	45450000-6		Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
31 d.2.2	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			$0,90 * 2,30 + 0,90 * 2,05 * 5,00 + 10,00$	m2	21,295	
					RAZEM	21,295

Wykonanie remontu budynku na działce nr ew.3941/10 w Mińsku Mazowieckim Budynek Administracyjno-Socjalny
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			poz.45	m2	31,250	
					RAZEM	31,250
33 d.2.2	KNR-W 2-02 2003-03		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 płyta GKBI	m2		
			4,62	m2	4,620	
					RAZEM	4,620
34 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - WC	podej.		
			2,000	podej.	2,000	
					RAZEM	2,000
35 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - umywalka	podej.		
			2,000	podej.	2,000	
					RAZEM	2,000
36 d.2.2	KNR-W 2-15 0233-03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
			2,000	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
37 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
			1,000	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			1,000	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.2.2	KNR-W 2-15 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			2,000	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
40 d.2.2	KNR-W 2-15 0116-06		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
41 d.2.2	KNR-W 2-15 0135-02 analogia		Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm - zawór do WC	szt.		
			1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-02		Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
43 d.2.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
			1,000	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
44 d.2.2	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			11,15 * 0,50 + 8,45 * 0,50	m2	9,800	

Wykonanie remontu budynku na działce nr ew.3941/10 w Mińsku Mazowieckim Budynek Administracyjno-Socjalny
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			23,50 * 2,50	m2	58,750	
			7,50 * 2,50	m2	18,750	
					RAZEM	87,300
45 d.2.2	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			poz.24	m2	31,250	
					RAZEM	31,250
46 d.2.2	ZKNR C-2 0603-01		Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie - ściany, sufity, podłogi	m2		
			poz.44 + poz.45 * 2 + 9,25	m2	159,050	
					RAZEM	159,050
47 d.2.2	KNR AT-23 0206-07		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
			poz.45	m2	31,250	
					RAZEM	31,250
48 d.2.2	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
			8,50 * 2,00	m2	17,000	
					RAZEM	17,000
49 d.2.2	KNR-W 4-01 0320-02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - ościeżnice regulowane	szt.		
			4,00	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
50 d.2.2	KNR-W 4-01 0903-01		Zakup dostarczenie i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - drzwi płytowo-płycinowe z kompletem okuć	szt.		
			4,00	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
51 d.2.2	KNR 0-19 1024-08 analogia		Montaż drzwi aluminiowych - drzwi aluminiowe ciepłe z nasświetłem górnym i nasświetlami bocznymi pełnoszklone z pochwytami oraz kompletem okuć (skrzydło szerokości minimum 90 cm, kolor uzgodnić z Zamawiającym)	m2		
			1,50 * 2,35	m2	3,525	
					RAZEM	3,525
52 d.2.2	KNNR-W 3 0807-06 analogia		Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek - lakierowanie biegów schodów i spocznika	m2		
	stopnie obustronnie z boczkaami spocznik z boczkaami		$((0,28 + 0,48) / 2) * 1,24 * 16,00) * 2,00$	m2	15,078	
			$(1,24 * 1,18) * 2,00$	m2	2,926	
					RAZEM	18,004
53 d.2.2	KNR 4-01 1212-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
			1,10 * 4,90	m2	5,390	
					RAZEM	5,390
54 d.2.2	KNR 4-01 1212-28 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - pochwyt stalowy	m		
			6,000	m	6,000	
					RAZEM	6,000
55 d.2.2	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			6,000	szt.	6,000	

Wykonanie remontu budynku na działce nr ew.3941/10 w Mińsku Mazowieckim Budynek Administracyjno-Socjalny
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,000
56 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			poz.44 + 9,25 - poz.48	m2	79,550	
					RAZEM	79,550
57 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.45	m2	31,250	
					RAZEM	31,250
58 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.56 + poz.57	m2	110,800	
					RAZEM	110,800
59 d.2.2	KNR-W 4-03 0306-02		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
			10,000	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
60 d.2.2	KNR-W 4-03 0609-01		Wymiana opraw oświetleniowych - oprawy nastropowe LED (typ uzgodnić z Zamawiającym)	kpl.		
			9,000	kpl.	9,000	
					RAZEM	9,000
61 d.2.2	KNR 0-12 1119-02		Cokoliki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
			41,50	m	41,500	
					RAZEM	41,500
62 d.2.2	kalkulacja własna		Lustra wklejane 60x45 cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
63 d.2.2	KNR 5-08 0402-01 analogia		Mocowanie na gotowym podłożu do mydła stalowego w kolorze szrego aluminium	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
64 d.2.2	KNR 5-08 0402-01 analogia		Mocowanie na gotowym podłożu pojemnika na ręczniki stalowego chromowany	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
65 d.2.2	KNR 5-08 0402-01 analogia		Mocowanie na gotowym podłożu pojemnika na papier toaletowy stalowy chromowany	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
66 d.2.2	KNR 5-08 0402-01 analogia		Mocowanie na gotowym podłożu wieszaka podwójnego chromowanego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
67 d.2.2	KNR 5-08 0401-07		Przygotowanie podłoża do montażu wyposażenia - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły o 2 otworach mocujących	apar at		
			8	apar at	8,000	
					RAZEM	8,000
2.3			Dostawa wyposażenia			
68 d.2.3	Kalkulacja własna		Dostawa kosz na śmieci pojemności 3,5 litra - chromowanego	szt		
			2	szt	2,000	

Wykonanie remontu budynku na działce nr ew.3941/10 w Mińsku Mazowieckim Budynek Administracyjno-Socjalny
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
69 d.2.3	Kalkulacja własna		Dostawa kosza na śmieci pojemności 50 litrów - chromowanego	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000