

Roboty posadzkowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KODY CPV 45262423-2		
1	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	40,000
2	KNR-W 2-02r97 1116/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	40,000
3	KNR-W 2-02r97 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm	m2	40,000
4	KNR-W 2-02r97 1101/02	Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	4,000
5	KNR-W 2-02r97 1103/01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m3	4,000
6	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,600
		0,015*40 razem	m3	0,600
7	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	0,600
8	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	t	0,960
		0,60*1,6 razem	t	0,960