

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1	BCD D-01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
d.1	01.01.01.11-01		2,22	km	2,220	
					RAZEM	2,220
2	BCD D-01		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	01.02.04.29-01		130	m ²	130,000	
					RAZEM	130,000
3	BCD D-01		Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa do ponownego wbudowania	m ²		
d.1	01.02.04.29-01		202	m ²	202,000	
					RAZEM	202,000
4	BCD D-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	01.02.04.41-01		246	m	246,000	
					RAZEM	246,000
5	BCD D-01		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		
d.1	01.02.04.44-02		6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
6	BCD D-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m		
d.1	01.02.04.71-01		233	m	233,000	
					RAZEM	233,000
2			Roboty ziemne			
7	BCD D-06		Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 5 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m ²		
d.2	06.03.02.12-01		4470	m ²	4 470,000	
					RAZEM	4 470,000
8	BCD D-06		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m		
d.2	06.04.01.21-02		4023	m	4 023,000	
					RAZEM	4 023,000
3			Roboty brukarskie			
9	BCD D-08		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
d.3	08.01.01.12-04		114	m	114,000	
					RAZEM	114,000
10	BCD D-08		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.3	08.03.01.12-06		6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
11	BCD D-08		Ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
d.3	08.01.01.13-02		132	m	132,000	
					RAZEM	132,000
12	BCD D-04		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	04.04.02.21-01		332	m ²	332,000	
					RAZEM	332,000
13	BCD D-08		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kostka betonowa pochodząca z rozbiórki	m ²		
d.3	08.02.02.12-04		202	m ²	202,000	
					RAZEM	202,000
14	BCD D-08		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.3	08.02.02.12-03		130	m ²	130,000	
					RAZEM	130,000
4			Odwodnienie			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	BCD D-06		Ułożenie przepustów rurowych z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm pod zjazdami	m		
d.4	06.02.01.			m	233,000	
	11-02		233		RAZEM	233,000
16	BCD D-06		Ustawienie ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami	szt		
d.4	06.02.01.			szt	62,000	
	11-02		62		RAZEM	62,000
17	BCD D-03		Regulacja pionowa krętek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
d.4	03.06.01.			szt.	1,000	
	11-01		1		RAZEM	1,000
5			Nawierzchnie			
18	BCD D-05		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość warstwy do 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 30 km. Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające, że nawierzchnia podlegająca rozbiórce została wykonana po 2000 r.	m ²		
d.5	05.03.11.			m ²	13 764,000	
	32-03		13764		RAZEM	13 764,000
19	BCD D-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m ²		
d.5	04.03.01.			m ²	41 514,000	
	22-04		41514		RAZEM	41 514,000
20	BCD D-04		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W	t		
d.5	04.08.01.			t	1 032,000	
	11-02		1032		RAZEM	1 032,000
21	BCD D-05		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.5	05.03.05.			m ²	13 986,000	
	12-03		13986		RAZEM	13 986,000
22	BCD D-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.5	05.03.05.			m ²	13 764,000	
	21-05		13764		RAZEM	13 764,000
23	BCD D-06		Umocnienie poboczy oraz zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5mm C90/3 gr. 15 cm	m ²		
d.5	06.03.01			m ²	7 193,000	
			7193		RAZEM	7 193,000
6			Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego			
24	BCD D-07		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)	szt.		
d.6	07.02.03.			szt.	46,000	
	11-01		46		RAZEM	46,000
25	BCD D-07		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie	m ²		
d.6	07.01.01.			m ²	450,000	
	11-01		450		RAZEM	450,000