

Kosztorys ofertowy uproszczony

Obiekt nr 1 – ZS w Dąbrowie budynek szkoły

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Montaż konstrukcji mocującej wraz z modułami PV <i>CPV:</i>				
1	Analiza Własna	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych skręcanych. <i>Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia</i> <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
2	KNR 5-08 0402-07-030	Mocowanie aparatów o masie do 30 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia - montaż modułów fotowoltaicznych 450 Wp <i>krotność = 1,00</i>	12,00 34	szt		
		Razem:				
2		Okablowanie instalacji fotowoltaicznej oraz aparaty elektryczne <i>CPV:</i>				
1	Analiza Własna	Rozłączniki bezpiecznikowe, ograniczniki przepięć, okablowanie, połączenia wyrównawcze, skrzynki rozdzielcze, pomiary instalacji. <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
		Razem:				
3		Falownik: <i>CPV:</i>				
1	KNR 5-14 0101-02-020	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 60 kg <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
		Razem:				
4		Prace i elementy dodatkowe <i>CPV:</i>				
1	Analiza Własna	Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu PV, montaż przeciwpowozarowego wyłącznika prądu PV, zgłoszenie instalacji do PSP. <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				