

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie strefy aktywności w Rabce-Zdroju
ADRES INWESTYCJI : Rabka-Zdrój dz. nr 4189/19, 4198/9, 4189/4, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6
INWESTOR : Gmina Rabka-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Matras
DATA OPRACOWANIA : 05.02.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OBSŁUGA GEODEZYJNA			
1	KNR 2-01	Obsługa geodezyjna tyczenie	kpl.		
d.1	0121-02	1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		WYCINKA DRZEW			
2	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm WRAZ	szt.		
d.2	0101-04	WYWOZEM W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	szt.	30,00	
		30		RAZEM	30,00
3	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm WRAZ	szt.		
d.2	0101-06	WYWOZEM W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	szt.	49,00	
		49		RAZEM	49,00
4	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm WRAZ	szt.		
d.2	0101-07	WYWOZEM W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	szt.	8,00	
		8		RAZEM	8,00
5	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
d.2	0102-01	0,6	ha	0,60	
				RAZEM	0,60
3		NIWELACJA TERENU i UMOCNIE NIE TERENU STOKU			
6	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.3	0113-01	spycharek	m ²	5 500,00	
		5500		RAZEM	5 500,00
7	KNNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. IV	m ³		
d.3	0213-02	3115	m ³	3 115,00	
				RAZEM	3 115,00
8	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych	m ³		
d.3	0215-02	na odległość do 10 m	m ³	3 115,00	
		3115		RAZEM	3 115,00
9	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych	m ³		
d.3	0215-03	- za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m	m ³	3 115,00	
		3115		RAZEM	3 115,00
10	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych -	m ³		
d.3	0215-06	za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 30 do 60 m	m ³	3 115,00	
		3115		RAZEM	3 115,00
11	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych -	m ³		
d.3	0215-08	za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 60 m	m ³	3 115,00	
		Krotność = 3		RAZEM	3 115,00
		3115			
12	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-	m ²		
d.3	0218-02	nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	5 450,00	
		5450		RAZEM	5 450,00
13	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m ²		
d.3	0503-06	2600	m ²	2 600,00	
				RAZEM	2 600,00
14	KNR 9-11	Wzmacnianie powierzchni skarp MATĄ ANTYEROZYJNĄ	m ²		
d.3	0401-02	5450	m ²	5 450,00	
				RAZEM	5 450,00
4		TOR ROWEROWY PUMPTRACK			
15	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.4	0113-01	spycharek, do późniejszego użycia	m ²	764,00	
		764		RAZEM	764,00
16	KNR 2-01	Formowanie nasypów w tym niwelacja z gruntu niewysadzinowego z dowie-	m ³		
d.4	0313-02	zieniem samochodami MATERIAŁ WYKONAWCY z zagęszczaniem do	m ³	700,00	
		wskaźnika Js= 0,97		RAZEM	700,00
		700			
17	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.4	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	364,00	
		364		RAZEM	364,00
18	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanka C90/3 o uziarnie-	m ²		
d.4	0113-05	niu 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	364,00	
		364			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	364,00
19	KNR AT-04 d.4 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z GEOWŁÓKNINY	m ²		
		222	m ²	222,00	
				RAZEM	222,00
20	KNR 2-01 d.4 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - POD DRENAŻ	m ³		
		8,8	m ³	8,80	
				RAZEM	8,80
21	KNR 2-01 d.4 0610-07	Drenaż z kruszywa mineralnego 31,5/63 w geowłókninie seperacyjno filtracyjnej	m ³		
		8,8	m ³	8,80	
				RAZEM	8,80
22	KNNR 6 d.4 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego A C8S KR 1-2 o grubości 5-7 cm średnio 6 cm	m ²		
		222	m ²	222,00	
				RAZEM	222,00
23	KNR 2-31 d.4 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		136,5*0,10	m ²	13,65	
				RAZEM	13,65
24	KNNR 1 d.4 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu pod obsianie	m ²		
		150+215	m ²	365,00	
				RAZEM	365,00
25	KNNR 1 d.4 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		365	m ²	365,00	
				RAZEM	365,00
26	KNNR 1 d.4 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5	m ²		
		365	m ²	365,00	
				RAZEM	365,00
27	kalk. własna	Testowanie przeszkód i rytmiczności toru	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNNR 1 d.4 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5	m ²		
		150	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00